


Legenda

woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna (A) PE-xC/Al /PE-xC w izolacji wg WT

woda dla celów p.poż (C) stal ocynkowana gwintowana w izolacji PE 6 mm

Podejścia do odbiorników dn 16x2 z zaworami 1/2"
woda zimna PE-xC/Al /PE-xC izolacja PE 6 mm
woda ciepła PE-xC/Al /PE-xC izolacja PE 6 mm

Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowgo (stropy, ściany) zgodnie z wymaganiami dla danych przegród

Przygotowanie c.w.u. wg rysunku technologii kotłowni

Rozprowadzenie rurociągów w przestrzeni sufitu podwieszonego. Doprowadzenie do odbiorników w bruzdach ściennych

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nazwa projektu budowlanego | | **Przebudowa wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa" zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju** | | | | |
| Skala | Numer rysunku | nazwa i adres obiektu budowlanego | nazwa rysunku | INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT I PIĘTRA | | |
| | | | stadium | projekt techniczny | | |
| 1:50 | S08 | budynek sanatorium "Leliwa", ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434 | projektanci | branża | numer uprawnień | podpis / data |
| | | | mgr inż. Jacek Łojek | sanitarna | PO/0009/PWOS/11 | 15-06-2025r |
| | | | sprawdzający | | | |
| | | | mgr inż. Magdalena Rycnar | sanitarna | PO/0159/PWOS/22 | |
| | | | inwestor | **Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-430 Rymanów-Zdrój** | | |