
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45000000-7	Roboty budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434
ADRES INWESTYCJI:	ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój
NAZWA INWESTORA:	"Uzdrowisko Rymanów" S.A.
ADRES INWESTORA:	ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój
DATA OPRACOWANIA:	sierpień 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sierpień 2026

Data zatwierdzenia



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1		Ogrodzenie terenu budowy wraz z dzierżawą	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zaplecze budowy	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty rozbiórkowe			
3		Rozbórka budynku o konstrukcji drewnianej wraz z fundamentami i utylizacją materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Fundamenty			
3.1		Roboty ziemne			
4		Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
d.3.1	KNR 2-01 0122-01				
		30,46 * 11,36 * 1,5	m3	519,038	
				RAZEM	519,038
5		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3		
d.3.1	KNR 2-01 0205-04 0214-04				
		0,86 * 547,8	m3	471,108	
	cała powierzchnia poszerzenie wykopu	1,5 * 73,02	m3	109,530	
	pogłębienie pod łąwy i stopy	0,65 * (0,2 + 0,6 + 0,2) * (9,57 + 3,95 + 2,6 + 5,35 + 4,97 + 15,63 + 4,97 + 2 + 3,2 + 3,92 + 2 + 3,77 + 2,85 + 2,84 + 2,85 + 18,34 + 6,01 + 18,34 + 6,01 + 2,86 + 2 + 4,96 + 2 + 3,2 + 3,34 + 5,82 + 0,32 + 2,63 + 3,26 + 3,77 + 2,01 + 3,92 + 3,2 + 2 + 4,96 + 2 + 2,86) + 0,65 * 3,05 * 3 + 0,65 * 1,4 * 1,4 * 8	m3	129,422	
				RAZEM	710,060
6		Zasypanie wykopów	m3		
d.3.1	KNR 13-12 0216-02				
		1,5 * 73,02	m3	109,530	
	poszerzenie wykopów	0,24 * (9,57 + 3,95 + 2,6 + 5,35 + 4,97 + 15,63 + 4,97 + 2 + 3,2 + 3,92 + 2 + 3,77 + 2,85 + 2,84 + 2,85 + 18,34 + 6,01 + 18,34 + 6,01 + 2,86 + 2 + 4,96 + 2 + 3,2 + 3,34 + 5,82 + 0,32 + 2,63 + 3,26 + 3,77 + 2,01 + 3,92 + 3,2 + 2 + 4,96 + 2 + 2,86) + 0,2 * 4 * 0,65 * 8	m3	45,987	
	pogłębienie pod łąwy				
				RAZEM	155,517
7		Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3		
d.3.1	KNR 2-01 0236-02				
		poz.6	m3	155,517	
				RAZEM	155,517
3.2		Ławy fundamentowe			
8		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m3		
d.3.2	KNR 2-02 1101-01				
		ława Ł1	m3	21,028	
		0,1 * (0,2 + 0,8 + 0,2) * (9,55 + 3,14 + 3,2 + 5,94 + 3,55 + 17 + 3,55 + 2 + 3,2 + 3,91 + 2 + 4,35 + 2,65 + 2,65 + 2,65 + 8,29 + 5,8 + 9,78 + 7,72 + 5,8 + 7,85 + 2,33 + 2,65 + 2 + 5,15 + 2 + 3,2 + 3,14 + 7 + 1,17 + 6 + 3,55 + 2 + 0,23 + 1,06 + 4,17 + 3,2 + 2 + 5,15 + 2 + 2,65)			
				RAZEM	21,028
9		Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 W8	m3		
d.3.2	KNR 2-02 0202-01				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ława Ł1	0,4 * 0,8 * (9,55 + 3,14 + 3,2 + 5,94 + 3,55 + 17 + 3,55 + 2 + 3,2 + 3,91 + 2 + 4,35 + 2,65 + 2,65 + 8,29 + 5,8 + 9,78 + 7,72 + 5,8 + 7,85 + 2,33 + 2,65 + 2 + 5,15 + 2 + 3,2 + 3,14 + 7 + 1,17 + 6 + 3,55 + 2 + 0,23 + 1,06 + 4,17 + 3,2 + 2 + 5,15 + 2 + 2,65)	m3	56,074	
				RAZEM	56,074
10 d.3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.9 * 80 / 1000	t	4,486	
				RAZEM	4,486
3.3		Stopy fundamentowe			
11 d.3.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m3		
	stopa ST-1	0,1 * 1,4 * 1,4 * 11	m3	2,156	
	stopa ST-2	0,1 * 1,6 * 1,6 * 2	m3	0,512	
				RAZEM	2,668
12 d.3.3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 W8	m3		
	stopa ST-1	0,4 * 1 * 1 * 11	m3	4,400	
	stopa ST-2	0,4 * 1,2 * 1,2 * 2	m3	1,152	
				RAZEM	5,552
13 d.3.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.12 * 80 / 1000	t	0,444	
				RAZEM	0,444
3.4		Płyta fundamentowa			
14 d.3.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m3		
		0,1 * 2,68 * 2,58	m3	0,691	
				RAZEM	0,691
15 d.3.4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 W8	m3		
		0,3 * 2,48 * 2,38	m3	1,771	
				RAZEM	1,771
16 d.3.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.15 * 80 / 1000	t	0,142	
				RAZEM	0,142
3.5		Ściany fundamentowe			
17 d.3.5	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 W8	m2		
		0,8 * (9,55 + 3,93 + 2,96 + 5,94 + 4,09 + 16,44 + 4,11 + 2 + 3,26 + 3,91 + 2 + 4,35 + 3,21 + 3,21 + 8,63 + 6,36 + 17,94 + 6,36 + 7,21 + 3,26 + 3,45 + 2 + 4,11 + 2 + 3,2 + 3,91 + 2 + 4,59 + 4,96 + 1,16 + 7,82 + 3,94 + 3,2 + 2 + 4,11 + 2 + 3,45)	m2	143,864	
				RAZEM	143,864
18 d.3.5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.17 * 0,24 * 80 / 1000	t	2,762	
				RAZEM	2,762
3.6		Izolacje			
19 d.3.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		117,55 * 2,5	m2	293,875	
				RAZEM	293,875
20 d.3.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.19	m2	293,875	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	293,875
21 d.3.6	KNR AT-48 0104-01	Wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt z wełny mineralnej wraz z warstwą zbrojoną na ścianach	m2		
		poz. 19	m2	293,875	
				RAZEM	293,875
22 d.3.6	KNR AT-40 0416-02	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		117,55	m	117,550	
				RAZEM	117,550
23 d.3.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		117,55 * 2,5	m2	293,875	
				RAZEM	293,875
24 d.3.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2		
		poz.23	m2	293,875	
				RAZEM	293,875
25 d.3.6	KNR AT-50 0711-01	Izolacje pionowe - ułożenie maty ochronno-drenażowej	m2		
		poz.23	m2	293,875	
				RAZEM	293,875
4		Piwnica			
4.1		Posadzka na gruncie			
26 d.4.1	KNR 2-01 0217-04	Zasypywanie pospółką	m3		
		0,47 * (10,95 + 23,43 + 76,06 + 27,6 + 10,79 + 111,33 + 56,76 + 93,63)	m3	192,959	
				RAZEM	192,959
27 d.4.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV	m3		
		poz.26	m3	192,959	
				RAZEM	192,959
28 d.4.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,1 * (10,95 + 23,43 + 76,06 + 27,6 + 10,79 + 111,33 + 56,76 + 93,63)	m3	41,055	
				RAZEM	41,055
4.2		Ściany			
29 d.4.2	KNR-W 4-01 0602-02	Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho	m2		
		0,6 * (1,94 + 1,13 + 2,35 + 1,63 + 2,34 + 1,13 + 3,2 + 1,94 + 3,7 + 1,64 + 2,23 + 1,94 + 5,09 + 2,17 + 1,7 + 1,94 + 2,35 + 1,08 + 3,2 + 1,7 + 2 + 2,35 + 1,7 + 4,77 + 1,6 + 1,37 + 0,49 + 1,64 + 1,6 + 1,37 + 0,35 + 6,38 + 3,24 + 3,23 + 5,5 + 1,76 + 0,17 + 5,34 + 2,2 + 1,96 + 2,2 + 8,15 + 2,96 + 3,21 + 1,94 + 2,23 + 1,64 + 1,94 + 3,2 + 1,68 + 1,78 + 5,44 + 1,69 + 2,17 + 2 + 1,96 + 1,71 + 3,2 + 1,7 + 1,83 + 2,52 + 1,7 + 3,21 + 0,92 + 4,09 + 3,17)	m2	96,996	
				RAZEM	96,996
30 d.4.2	KNNR 2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych	m2		
		2,68 * (1,94 + 1,13 + 2,35 + 1,63 + 2,34 + 1,13 + 3,2 + 1,94 + 3,7 + 1,64 + 2,23 + 1,94 + 5,09 + 2,17 + 1,7 + 1,94 + 2,35 + 1,08 + 3,2 + 1,7 + 2 + 2,35 + 1,7 + 4,77 + 1,6 + 1,37 + 0,49 + 1,64 + 1,6 + 1,37 + 0,35 + 6,38 + 3,24 + 3,23 + 5,5 + 1,76 + 0,17 + 5,34 + 2,2 + 1,96 + 2,2 + 8,15 + 2,96 + 3,21 + 1,94 + 2,23 + 1,64 + 1,94 + 3,2 + 1,68 + 1,78 + 5,44 + 1,69 + 2,17 + 2 + 1,96 + 1,71 + 3,2 + 1,7 + 1,83 + 2,52 + 1,7 + 3,21 + 0,92 + 4,09 + 3,17)	m2	433,249	
		-1,3 * 0,8 * 24	m2	-24,960	
				RAZEM	408,289
4.3		Ścianki działowe			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.4.3	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		2,73 * (5,78 + 3,45 + 3,46 + 2,45 + 4,07 + 3,1 + 2,23 + 2,24 + 6,33 + 4,62 + 1,63 + 3,01 + 1,47)	m2	119,683	
	-otwory	-(1 * 2,1 * 10)	m2	-21,000	
				RAZEM	98,683
32 d.4.3	KNR 9-17 0109-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,4 * 10	m	14,000	
				RAZEM	14,000
4.4		Elementy żelbetowe			
4.4.1		Słupy i trzpień			
33 d.4.4. 1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	TR04	0,3 * 0,3 * 2,37 * 5	m3	1,067	
	TR05	0,4 * 0,3 * 2,37 * 4	m3	1,138	
				RAZEM	2,205
34 d.4.4. 1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton C20/25	m3		
	TR01	0,24 * 0,24 * 2,55 * 7	m3	1,028	
	TR02	0,24 * 0,24 * 2,73 * 7	m3	1,101	
	TR03	0,3 * 0,24 * 2,37 * 9	m3	1,536	
	TR04	0,3 * 0,3 * 2,37 * 1	m3	0,213	
	TR05	0,3 * 0,3 * 2,57 * 1	m3	0,231	
	TR06	0,24 * 0,3 * 2,37 * 3	m3	0,512	
	TR07	0,3 * 0,24 * 2,73 * 4	m3	0,786	
	TR08	0,37 * 0,24 * 2,55 * 1	m3	0,226	
				RAZEM	5,633
35 d.4.4. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.33 + poz.34) * 80 / 1000	t	0,627	
				RAZEM	0,627
4.4.2		Podciągi i nadproża			
36 d.4.4. 2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	N01	0,24 * 0,42 * 1,3 * 20	m3	2,621	
	N02	0,24 * 0,42 * 1,3 * 4	m3	0,524	
	N03	0,24 * 0,67 * 2,1 * 1	m3	0,338	
	N04	0,24 * 0,67 * 2,45 * 1	m3	0,394	
	N05	0,24 * 0,67 * 1,1 * 2	m3	0,354	
	N05	0,24 * 0,67 * 2,1 * 1	m3	0,338	
	N06	0,24 * 0,67 * 2,05 * 1	m3	0,330	
	N07	0,24 * 0,24 * 1,08 * 1	m3	0,062	
				RAZEM	4,961
37 d.4.4. 2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	B01	0,3 * 0,6 * 4,11 * 1	m3	0,740	
	B02	0,3 * 0,6 * 8,26 * 1	m3	1,487	
	B03	0,3 * 0,4 * 3,1 * 1	m3	0,372	
	B04	0,3 * 0,4 * 6,84 * 1	m3	0,821	
	B05	0,3 * 0,6 * 11,51 * 1	m3	2,072	
	B06	0,3 * 0,6 * 4,11 * 3	m3	2,219	
	B07	0,3 * 0,6 * 4,11 * 1	m3	0,740	
	B08	0,3 * 0,6 * 11,96 * 2	m3	4,306	
	B09	0,3 * 0,6 * 6,84 * 1	m3	1,231	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,988
38 d.4.4. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.36 + poz.37) * 80 / 1000	t	1,516	
				RAZEM	1,516
4.4.3		Schody			
39 d.4.4. 3	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m2		
		12,1	m2	12,100	
				RAZEM	12,100
40 d.4.4. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.39 * 0,16 * 80 / 1000	t	0,155	
				RAZEM	0,155
4.4.4		Strop nad piwnicą			
41 d.4.4. 4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m2		
		366,54	m2	366,540	
				RAZEM	366,540
42 d.4.4. 4	KNR-W 2-02 20225-04	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm - beton C20/25	m3		
		0,24 * 0,24 * (2 + 3,94 + 3,2 + 2 + 4,11 + 2,24 + 3,21 + 17,46 + 3,22 + 2 + 4,59 + 1,95 + 3,2 + 3,91 + 2 + 4,26 + 7,31 + 3,7 + 3,21 + 11,96 + 6,84 + 17,46 + 6,84 + 6,36 + 3,21 + 2 + 4,59 + 2 + 3,2 + 3,7 + 5,17 + 4,11 + 2 + 3,91 + 3,2 + 2 + 4,59 + 2 + 3,21)	m3	10,130	
				RAZEM	10,130
43 d.4.4. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.41 * 0,2 + poz.42) * 80 / 1000	t	6,675	
				RAZEM	6,675
5		Parter			
5.1		Ściany			
44 d.5.1	NNRNKB 202 0188c-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		3,6 * (11,03 + 1 + 6,34 + 14,47 + 6,36 + 13,21 + 3,22 + 0,46 + 3,15 + 4,85 + 4,61 + 4,85 + 12,47 + 10,77 + 5,11 + 7,38 + 4,87 + 11,03 + 11,97 + 11,03)	m2	533,448	
	-okna	-1,2 * 1,96 * 12 - 1,8 * 2,87 * 6 - 2 * 1,2	m2	-61,620	
	-drzwi	-1,7 * 2,07 * 2 - 1,5 * 2,07 * 2 - 2,02 * 2,1 - 1 * 2,1 * 8 - 2,02 * 2,1 * 2 - 1,94 * 2,1	m2	-46,848	
				RAZEM	424,980
45 d.5.1	KNR AT-44 0301-01	Nadproża	m belki		
		2 * 1,5 * 14 + 2 * 2,4 * 2 + 2 * 2,1 * 3	m belki	64,200	
				RAZEM	64,200
5.2		Ścianki działowe			
46 d.5.2	NNRNKB 202 0190a-04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		3,65 * (2,94 + 3 + 3,64 + 4,84 + 1,7 + 3,17 + 3,16 + 1,07 + 3,16 + 2,11 + 0,04)	m2	105,230	
	-otwory	-(1 * 2,1 * 5)	m2	-10,500	
				RAZEM	94,730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.5.2	KNR 9-17 0109-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,4 * 5	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5.3		Elementy żelbetowe			
5.3.1		Słupy i trzpień			
48 d.5.3. 1	KNR 2-02 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	TR1.1	0,3 * 0,3 * 3,65 * 4	m3	1,314	
				RAZEM	1,314
49 d.5.3. 1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton C20/25	m3		
	TR1.1	0,24 * 0,24 * 3,6 * 8	m3	1,659	
	TR02	0,24 * 0,3 * 3,6 * 6	m3	1,555	
				RAZEM	3,214
50 d.5.3. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.48 + poz.49) * 80 / 1000	t	0,362	
				RAZEM	0,362
5.3.2		Podciągi i nadproża			
51 d.5.3. 2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	N1.1	0,24 * 0,95 * 1,11 * 5	m3	1,265	
	N1.2	0,24 * 0,8 * 2,45 * 1	m3	0,470	
	N1.3	0,24 * 0,3 * 3,4 * 1	m3	0,245	
	N1.4	0,24 * 0,45 * 1,72 * 1	m3	0,186	
				RAZEM	2,166
52 d.5.3. 2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
	B1.1	0,24 * 0,3 * 1,76 * 2	m3	0,253	
	B1.2	0,3 * 0,3 * 3,39 * 1	m3	0,305	
	B1.3	0,3 * 0,4 * 3,64 * 1	m3	0,437	
	B1.4	0,3 * 0,8 * 17,84 * 1	m3	4,282	
	B1.5	0,3 * 0,6 * 12,44 * 2	m3	4,478	
				RAZEM	9,755
53 d.5.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.51 + poz.52) * 80 / 1000	t	0,954	
				RAZEM	0,954
5.3.3		Schody			
54 d.5.3. 3	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
55 d.5.3. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.54 * 0,16 * 80 / 1000	t	0,212	
				RAZEM	0,212
5.3.4		Schody zewnętrzne			
56 d.5.3. 4	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		10,11 + 4,8 + 9,51	m2	24,420	
				RAZEM	24,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.5.3. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.56 * 0,16 * 80 / 1000	t	0,313	
				RAZEM	0,313
5.3.5		Strop nad parterem			
58 d.5.3. 5	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m2		
		304,57	m2	304,570	
				RAZEM	304,570
59 d.5.3. 5	KNR-W 2-02 20225-04	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm	m3		
		0,24 * 0,24 * (11 + 13,96 + 11 + 11,96 + 11,96 + 11,96 + 6,84 + 13,96 + 6,84 + 11 + 11,96 + 11)	m3	7,686	
				RAZEM	7,686
60 d.5.3. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.58 * 0,2 + poz.59) * 80 / 1000	t	5,488	
				RAZEM	5,488
6		I piętro			
6.1		Ściany			
61 d.6.1	NNRNKB 202 0188c-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		3,6 * (11 + 13,94 + 11 + 11,93 + 11,94 + 10,74 + 7,29 + 4,84 + 4,85 + 6,84 + 13,93 + 6,84 + 5,84 + 6,34 + 3,23 + 0,48 + 3,1 + 10,74 + 4,86 + 4,84 + 11 + 11,93 + 11 + 10,75 + 4,84 + 4,85)	m2	752,184	
	-okna	-1,2 * 1,96 * 12 - 1,8 * 2,87 * 8 - 1,5 * 2,87 * 2	m2	-78,162	
	-drzwi	-1 * 2,1 * 9 - 1,1 * 2,1 * 6	m2	-32,760	
				RAZEM	641,262
62 d.6.1	KNR AT-44 0301-01	Nadproża	m belki		
		2 * 1,5 * 14 + 2 * 2,1 * 4	m belki	58,800	
				RAZEM	58,800
6.2		Ścianki działowe			
63 d.6.2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- beton C20/25	m2		
		3,58 * (1,6 + 1,71 + 1,58 + 1,29 + 1,71 + 1,59 + 2,26 + 2,35 + 1,61 + 1,67 + 1,69 + 1,59 + 1,66 + 1,6 + 1,69 + 1,6 + 1,69 + 1,59 + 1,59 + 1,69 + 1,7 + 1,59 + 1,59 + 1,71 + 2,14 + 4,08 + 1,68 + 1,58)	m2	178,391	
				RAZEM	178,391
64 d.6.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
6.3		Elementy żelbetowe			
6.3.1		Trzpienie			
65 d.6.3. 1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane- beton C20/25	m3		
	TR1.1	0,24 * 0,28 * 3,6 * 2	m3	0,484	
	TR2.2	0,3 * 0,3 * 3,6 * 5	m3	1,620	
	TR2.3	0,24 * 0,3 * 3,6 * 1	m3	0,259	
	TR2.4	0,24 * 0,3 * 3,6 * 1	m3	0,259	
	TR2.5	0,24 * 0,24 * 3,6 * 6	m3	1,244	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	TR2.6	0,24 * 0,3 * 3,6 * 4	m3	1,037	
				RAZEM	4,903
66 d.6.3. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.65 * 80 / 1000	t	0,392	
				RAZEM	0,392
6.3.2		Podciągi i nadproża			
67 d.6.3. 2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m3		
	N2.1	0,24 * 0,95 * 4,11 * 5	m3	4,685	
				RAZEM	4,685
68 d.6.3. 2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m3		
	B2.1	0,24 * 0,3 * 1,76 * 1	m3	0,127	
	B2.2	0,24 * 0,8 * 2,41 * 1	m3	0,463	
	B2.3	0,3 * 0,8 * 17,84 * 1	m3	4,282	
	B2.4	0,3 * 0,4 * 3,64 * 1	m3	0,437	
	B2.5	0,3 * 0,4 * 4,33 * 1	m3	0,520	
	B2.6	0,3 * 0,6 * 12,44 * 2	m3	4,478	
	B2.7	0,3 * 0,3 * 3,69 * 1	m3	0,332	
				RAZEM	10,639
69 d.6.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.67 + poz.68) * 80 / 1000	t	1,226	
				RAZEM	1,226
6.3.3		Schody			
70 d.6.3. 3	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
71 d.6.3. 3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.70 * 0,16 * 80 / 1000	t	0,212	
				RAZEM	0,212
6.3.4		Strop nad parterem			
72 d.6.3. 4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m2		
		327,98	m2	327,980	
				RAZEM	327,980
73 d.6.3. 4	KNR-W 2-02 20225-04	Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm- beton C20/25	m3		
		0,24 * 0,24 * (11 + 1,75 + 4,11 + 1,75 + 13,96 + 11 + 11,96 + 11,96 + 1,75 + 4,11 + 1,75 + 11,96 + 6,84 + 13,96 + 6,84 + 11 + 1,75 + 4,11 + 1,75 + 11,96 + 11 + 1,75 + 4,11 + 1,75 + 2,96)	m3	9,610	
				RAZEM	9,610
74 d.6.3. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.72 * 0,2 + poz.73) * 80 / 1000	t	6,016	
				RAZEM	6,016

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Poddasze			
7.1		Ściany			
75 d.7.1	NNRNKB 202 0188c-07	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m2		
		0,96 * (3,43 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,45 + 1 + 6,87 + 1,02 + 3,52 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,42 + 11,94 + 3,42 + 1,74 + 4,07 + 1,76 + 3,52 + 1 + 6,85 + 0,99 + 3,47 + 1,71 + 4,07 + 1,75 + 3,48 + 11,95) ((0,96 + 2,83) / 2) * (2,06 * 2 + 3,08) 2,83 * (7,29 + 2,79 + 7,84 + 28,37 + 2,77 + 7,83 + 2,79 + 2,79 + 2,77 + 2,79 + 10,76 + 4,79 + 3,25 + 0,52 + 3,09 + 2,8 + 2,79) 2,69 * 4 + 6,69 * 2 + 26,03 * 2 -1,2 * 1,2 * 4 - 0,9 * 2,1 * 4 - 1,2 * 1,96 * 6 -1 * 2,1 * 10 - 1,1 * 2,1 * 7	m2 m2 m2 m2 m2 m2	95,587 13,644 271,765 76,200 -27,432 -37,170	
	-okna -drzwi			RAZEM	392,594
7.2		Ścianki działowe			
76 d.7.2	KNR AT-43 0106-05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym	m2		
		2,83 * (1,69 + 1,63 + 2,28 + 2,53 + 1,68 + 1,61 + 1,83 + 2 + 2,61 + 2,46 + 1,68 + 1,58 + 1,67 + 1,61 + 2,53 + 2,51 + 1,73 + 2,1 + 1,67 + 1,6 + 1,68 + 1,6 + 2,08 + 1,76 + 2,54 + 2,51 + 1,3 + 1,59)	m2	152,990	
				RAZEM	152,990
77 d.7.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
7.3		Elementy żelbetowe			
7.3.1		Trzpień			
78 d.7.3. 1	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane- beton C20/25	m3		
	TR3.1	0,24 * 0,24 * 1,05 * 8	m3	0,484	
	TR3.2	0,24 * 0,24 * 0,65 * 16	m3	0,599	
	TR3.3	0,24 * 0,24 * 2,89 * 5	m3	0,832	
	TR3.4	0,24 * 0,24 * 2,09 * 8	m3	0,963	
	TR3.5	0,24 * 0,24 * 0,7 * 4	m3	0,161	
	TR3.6	0,24 * 0,24 * 3,89 * 8	m3	1,793	
	TR3.7	0,24 * 0,24 * 3,05 * 2	m3	0,351	
	TR3.8	0,24 * 0,24 * 3,39 * 4	m3	0,781	
	TR3.9	0,24 * 0,24 * 2,18 * 4	m3	0,502	
	TR3.10	0,24 * 0,24 * 1,06 * 2	m3	0,122	
	TR3.11	0,24 * 0,24 * 0,35 * 4	m3	0,081	
	TR3.12	0,24 * 0,24 * 0,34 * 2	m3	0,039	
				RAZEM	6,708
79 d.7.3. 1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.78 * 80 / 1000	t	0,537	
				RAZEM	0,537
7.3.2		Podciągi i nadproża			
80 d.7.3. 2	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m3		
	N3.1	0,24 * 0,3 * 1,45 * 6	m3	0,626	
	N3.2	0,24 * 0,3 * 1,68 * 4	m3	0,484	
				RAZEM	1,110

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.7.3. 2	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- beton C20/25	m3		
	B3.1	0,24 * 0,5 * 5,74 * 1	m3	0,689	
	B3.2	0,24 * 0,5 * 4,7 * 2	m3	1,128	
				RAZEM	1,817
82 d.7.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.80 + poz.81) * 80 / 1000	t	0,234	
				RAZEM	0,234
8		Komin			
83 d.8	KNR 9-07 0209-02	Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych	m		
		13,2	m	13,200	
				RAZEM	13,200
9		Szyb windowy			
84 d.9	KNR 2-02 0207-02 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		15,42 * (2,15 * 2 + 1,65 * 2) - 1,18 * 2,1 * 4	m2	107,280	
				RAZEM	107,280
85 d.9	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		4,41	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
86 d.9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		(poz.84 * 0,2 + poz.85 * 0,2) * 0,8 / 1000	t	0,018	
				RAZEM	0,018
87 d.9	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Dylatacja z płyt styropianowych 2 cm	m2		
		15,42 * 4,28	m2	65,998	
				RAZEM	65,998
10		Dach			
10.1		Konstrukcja			
88 d.10.1	KNR 2-02 0401-01/02	Więźba dachowa o układzie jętkowym	m2		
		637,53	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
10.2		Poszycie			
89 d.10.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej	m2		
		637,53	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
90 d.10.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m2		
		637,53	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
91 d.10.2	KNR 0-21 4004-06	Deskowanie z płyty OSB lub desek 25 mm	m2		
		637,53	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
92 d.10.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej z oplotem na pełnym deskowaniu	m2		
		637,53	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
93 d.10.2	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.92	m2	637,530	
				RAZEM	637,530
94 d.10.2	KNR K-45 0201-03	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500 mm	m2		
		0,65 * 29,95	m2	19,468	
		0,6 * (5,74 * 8 + 7,8 * 4)	m2	46,272	
				RAZEM	65,740
95 d.10.2	KNR K-45 0201-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości 250-500 mm	m2		
		0,4 * (2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,54 + 2,26 + 2,26 + 1,55 + 1,46 + 1,46 + 2,91 + 2,58 + 5,57 + 2,6 + 2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,55 + 2,26 + 2,26 + 1,57 + 1,48 + 1,45 + 2,9 + 2,6 + 5,57 + 2,6)	m2	24,036	
		0,4 * (8,63 * 4 + 3,84 * 8 + 5,22 * 4)	m2	34,448	
				RAZEM	58,484
96 d.10.2	KNR K-45 0103-04	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		10,05 * 10	m	100,500	
				RAZEM	100,500
97 d.10.2	KNR K-45 0101-02	Montaż rynien półokrągłych 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,54 + 2,26 + 2,26 + 1,55 + 1,46 + 1,46 + 2,91 + 2,58 + 5,57 + 2,6 + 2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,55 + 2,26 + 2,26 + 1,57 + 1,48 + 1,45 + 2,9 + 2,6 + 5,57 + 2,6	m	60,090	
				RAZEM	60,090
98 d.10.2	KNR K-45 0101-07	Montaż rynien półokrągłych - pas nadrynnowy prefabrykowany do krycia na rąbek o szerokości 330 mm	m		
		2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,54 + 2,26 + 2,26 + 1,55 + 1,46 + 1,46 + 2,91 + 2,58 + 5,57 + 2,6 + 2,91 + 1,46 + 1,46 + 1,55 + 2,26 + 2,26 + 1,57 + 1,48 + 1,45 + 2,9 + 2,6 + 5,57 + 2,6	m	60,090	
				RAZEM	60,090
99 d.10.2	KNR K-45 0103-11	Montaż rur spustowych okrągłych - zbieracz wody deszczowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
100 d.10.2	KNR K-45 0103-06	Montaż rur spustowych okrągłych - kolanko	szt.		
		10 * 3	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
101 d.10.2	KNR K-45 0101-08	Montaż rynien półokrągłych - denko płaskie	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
102 d.10.2	KNNR 2 1105-01	Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,78 * 1,4 * 18	m2	19,656	
				RAZEM	19,656
103 d.10.2	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		3,86 + 2,42 + 2,41 + 3,45 + 3,21 + 3,21 + 3,45 + 2,41 + 2,42 + 3,86 + 2,6 + 5,57 + 2,6 + 3,86 + 2,41 + 2,41 + 3,45 + 3,21 + 3,21 + 3,45 + 2,41 + 2,41 + 3,86 + 2,6 + 5,56 + 2,6	m	82,910	
				RAZEM	82,910
104 d.10.2	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		Stolarka okienna i drzwiowa			
11.1		Drzwi zewnętrzne			
105 d.11.1	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne	m2		
		1,7 * 2,07 * 2 + 1,5 * 2,07 * 2 + 2,02 * 2,1	m2	17,490	
				RAZEM	17,490
11.2		Okna			
106 d.11.2	KNNR 7 0701-04	Okna z tworzyw sztucznych wraz z moskitierami w oknach uchylnych	m2		
		1,3 * 0,8 * 24	m2	24,960	
		1,2 * 1,96 * 12 + 1,8 * 2,87 * 6 + 2 * 1,2	m2	61,620	
		1,2 * 1,96 * 12 + 1,8 * 2,87 * 8 + 1,5 * 2,87 * 2	m2	78,162	
		1,2 * 1,2 * 4 + 0,9 * 2,1 * 4 + 1,2 * 1,96 * 6	m2	27,432	
				RAZEM	192,174
12		Elewacja			
12.1		Elewacja z okładziną z piaskowca			
107 d.12.1	KNR AT-48 0104-01	Wykonanie warstwy izolacyjnej z płyt z wełny mineralnej wraz z warstwą zbrojoną na ścianach	m2		
		117,55 * 1,05	m2	123,428	
				RAZEM	123,428
108 d.12.1	KNNR 2 1801-01 z.sz.5.4. 9931 - 02 z.sz.5.4. 9931 - 04	Okładziny ścian z piaskowca	m2		
		poz.107	m2	123,428	
				RAZEM	123,428
12.2		Elewacja z okładziną drewnianą			
109 d.12.2	KNNR 2 1108-01 analogia	Ruszt pod deskę elewacyjną	m2		
		9,38 * 86,52 + 5,46 * 4 + 10,77 * 2	m2	854,938	
				RAZEM	854,938
110 d.12.2	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w płaszczyźnie rusztu drewnianego	m2		
		poz.109	m2	854,938	
				RAZEM	854,938
111 d.12.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany wiatroizolacyjnej, odpornej na promieniowanie UV, wodoszczelnej >3000 mmH ₂ O, wysokoparprzepuszczalnej	m2		
		poz.109	m2	854,938	
				RAZEM	854,938
112 d.12.2	KNR 19-01 0418-04 analogia	Wykonanie elewacji drewnianej z deski elewacyjnej - świerk skandynawski naturalny impregnowany układany w tradycyjny sposób na zakładkę	m2		
		poz.109	m2	854,938	
				RAZEM	854,938
113 d.12.2	KNR K-45 0201-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości 250-500 mm	m2		
		0,3 * (1,3 * 26 + 1,2 * 12 + 1,8 * 5 + 1,7 * 2 + 1,5 * 2 + 2,02 + 1,2 * 12 + 1,8 * 8 + 1,5 * 2 + 1,2 * 10 + 0,9 * 4)	m2	33,906	
				RAZEM	33,906
13		Rusztowania			
114 d.13	KNR AT-30 0101-01	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 10 m	m2		
		855	m2	855,000	
				RAZEM	855,000
115 d.13	KNR AT-30 0401-01	Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego przyłączenia do istniejącej instalacji uziemiającej; wysokość rusztowania do 10 m	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.114	m2	855,000	
				RAZEM	855,000
116 d.13	KNR AT-30 0403-04	Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m - siatka	m2		
		poz.114	m2	855,000	
				RAZEM	855,000
117 d.13	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Balkony			
118 d.14	KNR 19-01 0413-01 analogia	Konstrukcja balkonów	m3		
		15,95	m3	15,950	
				RAZEM	15,950
119 d.14	KNR 19-01 0320-05	Ułożenie belek stalowych	kg		
		3 * 9 * 4 * 20,4	kg	2 203,200	
				RAZEM	2 203,200
120 d.14	KNR-W 2-25 0417-01	Balustrada drewniana	m		
		6,36 + 8,04 + 5,84 + 5,79 + 8,04 + 6,36 + 8,04 + 8 + 3,7 + 2,9 + 8,11 + 8,05 + 8,05 + 8,05 + 8,11 + 8,09 + 8,01 + 8,05 + 8,37 + 8,45	m	144,410	
				RAZEM	144,410
121 d.14	KNR 19-01 0410-05	Ślepa podłoga	m2		
		10,74 * 6 + 9,35 * 4	m2	101,840	
				RAZEM	101,840
122 d.14	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		10,74 * 6 + 9,35 * 4	m2	101,840	
				RAZEM	101,840
123 d.14	KNR 19-01 0410-05	Podłogi drewniane z desek tarasowych	m2		
		10,74 * 6 + 9,35 * 4	m2	101,840	
				RAZEM	101,840
15		Prace wykończeniowe			
15.1		Piwnica			
15.1. 1		Posadzki			
124 d.15.1 .1	KNR-W 4-01 0602-02	Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej	m2		
	1.01	25,6	m2	25,600	
	1.02	10,6	m2	10,600	
	1.03	7,5	m2	7,500	
	1.04	4	m2	4,000	
	1.05	4	m2	4,000	
	1.06	10,5	m2	10,500	
	1.07	45,3	m2	45,300	
	1.08	10,8	m2	10,800	
	1.09	23,1	m2	23,100	
	1.10	3,9	m2	3,900	
	1.11	2,4	m2	2,400	
	1.12	26,1	m2	26,100	
	1.13	37,8	m2	37,800	
	1.14	14,8	m2	14,800	
	1.15	13,7	m2	13,700	
	1.16	92,8	m2	92,800	
	1.17	56,3	m2	56,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	389,200
125 d.15.1 .1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		poz.124	m2	389,200	
				RAZEM	389,200
126 d.15.1 .1	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		poz.124	m2	389,200	
				RAZEM	389,200
127 d.15.1 .1	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 7 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.124	m2	389,200	
				RAZEM	389,200
128 d.15.1 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.124	m2	389,200	
				RAZEM	389,200
129 d.15.1 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.131	m2	394,111	
				RAZEM	394,111
130 d.15.1 .1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.131	m2	394,111	
				RAZEM	394,111
131 d.15.1 .1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.124 + 3,21 * 1,53	m2	394,111	
				RAZEM	394,111
132 d.15.1 .1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.131	m2	394,111	
				RAZEM	394,111
133 d.15.1 .1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia	m		
		15 * 1,62	m	24,300	
				RAZEM	24,300
134 d.15.1 .1	KNR AT-23 0303-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia	m		
		17 * 1,62	m	27,540	
				RAZEM	27,540
15.1. 2		Ściany			
135 d.15.1 .2	KNR AT-32 0102-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2		
	1.01	2,55 * 23,08	m2	58,854	
	1.02	2,55 * 13,02	m2	33,201	
	1.03	2,55 * 11,89	m2	30,320	
	1.04	2,55 * 8,22	m2	20,961	
	1.05	2,55 * 8,2	m2	20,910	
	1.06	2,55 * 13	m2	33,150	
	1.07	2,55 * 36,96	m2	94,248	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.08	2,55 * 13,25	m2	33,788	
	1.09	2,55 * 19,55	m2	49,853	
	1.10	2,55 * 7,95	m2	20,273	
	1.11	2,55 * 6,61	m2	16,856	
	1.12	2,55 * 23,79	m2	60,665	
	1.13	2,55 * 27,43	m2	69,947	
	1.14	2,55 * (15,63 + 5,15 + 6,54)	m2	69,666	
	1.15	2,55 * 15,22	m2	38,811	
	1.16	2,55 * 47,91	m2	122,171	
	1.17	2,55 * 35,11	m2	89,531	
				RAZEM	863,205
136 d.15.1 .2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.138	m2	606,368	
				RAZEM	606,368
137 d.15.1 .2	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.138	m2	606,368	
				RAZEM	606,368
138 d.15.1 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	1.02	2,55 * 13,02	m2	33,201	
	1.03	2,55 * 11,89	m2	30,320	
	1.04	2,55 * 8,22	m2	20,961	
	1.05	2,55 * 8,2	m2	20,910	
	1.06	2,55 * 13	m2	33,150	
	1.09	2,55 * 19,55	m2	49,853	
	1.10	2,55 * 7,95	m2	20,273	
	1.11	2,55 * 6,61	m2	16,856	
	1.12	2,55 * 23,79	m2	60,665	
	1.14	2,55 * (15,63 + 5,15 + 6,54)	m2	69,666	
	1.15	2,55 * 15,22	m2	38,811	
	1.16	2,55 * 47,91	m2	122,171	
	1.17	2,55 * 35,11	m2	89,531	
				RAZEM	606,368
139 d.15.1 .2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.138	m2	606,368	
				RAZEM	606,368
140 d.15.1 .2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
	1.01	2,55 * 23,08	m2	58,854	
	1.07	2,55 * 36,96	m2	94,248	
	1.08	2,55 * 13,25	m2	33,788	
	1.13	2,55 * 27,43	m2	69,947	
				RAZEM	256,837
141 d.15.1 .2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki z HPL min. 10 mm, wodoodporne, profile alu anodowane, okucia stal nierdzewna	m2		
		2,1 * (5,03 + 1,37 + 1,39 + 1,4 + 0,71 + 4,21 + 2,7 + 3,67 + 4,35 + 2,7 + 2,71 + 4,5 + 2,67 + 2,7 + 2,7 + 2,63 + 2,93 + 1,38 + 10,88 + 2,79 + 4,66 + 2,8)	m2	148,848	
				RAZEM	148,848
15.1. 3		Sufity			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.15.1 .3	KNR AT-32 0302-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2		
	1.01	25,6	m2	25,600	
	1.02	10,6	m2	10,600	
	1.03	7,5	m2	7,500	
	1.04	4	m2	4,000	
	1.05	4	m2	4,000	
	1.06	10,5	m2	10,500	
	1.07	45,3	m2	45,300	
	1.08	10,8	m2	10,800	
	1.09	23,1	m2	23,100	
	1.10	3,9	m2	3,900	
	1.11	2,4	m2	2,400	
	1.12	26,1	m2	26,100	
	1.13	37,8	m2	37,800	
	1.14	14,8	m2	14,800	
	1.15	13,7	m2	13,700	
	1.16	92,8	m2	92,800	
	1.17	56,3	m2	56,300	
				RAZEM	389,200
143 d.15.1 .3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
		poz.142	m2	389,200	
				RAZEM	389,200
15.2		Parter			
15.2. 1		Posadzki			
144 d.15.2 .1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
	0.01	39,7	m2	39,700	
	0.02	19,7	m2	19,700	
	0.03	14,2	m2	14,200	
	0.04	13,3	m2	13,300	
	0.05	12,4	m2	12,400	
	0.06	19,7	m2	19,700	
	0.07	25,6	m2	25,600	
	0.08	6,7	m2	6,700	
	0.09	4,4	m2	4,400	
	0.10	5,5	m2	5,500	
	0.11	3,4	m2	3,400	
	0.12	104,9	m2	104,900	
	0.13	10,5	m2	10,500	
	0.14	12,6	m2	12,600	
	0.15	29,9	m2	29,900	
				RAZEM	322,500
145 d.15.2 .1	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		poz.144	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
146 d.15.2 .1	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 7 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.144	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
147 d.15.2 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.144	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
148 d.15.2 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.150	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
149 d.15.2 .1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.150	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
150 d.15.2 .1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.144	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
151 d.15.2 .1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.150	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
152 d.15.2 .1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia	m		
		16 * 1,62	m	25,920	
				RAZEM	25,920
153 d.15.2 .1	KNR AT-23 0303-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia	m		
		18 * 1,62	m	29,160	
				RAZEM	29,160
15.2. 2		Ściany			
154 d.15.2 .2	KNR AT-32 0102-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2		
	0.01	3,57 * 28,52	m2	101,816	
	0.02	3,57 * 17,84	m2	63,689	
	0.03	3,57 * 15,52	m2	55,406	
	0.04	3,57 * 18,35	m2	65,510	
	0.05	3,57 * 14,34	m2	51,194	
	0.06	3,57 * 17,85	m2	63,725	
	0.07	3,57 * 21,29	m2	76,005	
	0.08	3,57 * 10,58	m2	37,771	
	0.09	3,57 * 9,11	m2	32,523	
	0.10	3,57 * 9,81	m2	35,022	
	0.11	3,57 * 8,79	m2	31,380	
	0.12	3,57 * 46,11	m2	164,613	
	0.13	3,57 * 12,94	m2	46,196	
	0.14	3,57 * 10,84	m2	38,699	
	0.15	3,57 * 21,48	m2	76,684	
				RAZEM	940,233
155 d.15.2 .2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.157	m2	255,296	
				RAZEM	255,296
156 d.15.2 .2	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.157	m2	255,296	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	255,296
157 d.15.2 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	0.02	4	m2	4,000	
	0.03	3,57 * 15,52	m2	55,406	
	0.05	3,57 * 14,34	m2	51,194	
	0.06	4	m2	4,000	
	0.08	3,57 * 10,58	m2	37,771	
	0.09	3,57 * 9,11	m2	32,523	
	0.10	3,57 * 9,81	m2	35,022	
	0.11	3,57 * 8,79	m2	31,380	
	0.13	4	m2	4,000	
				RAZEM	255,296
158 d.15.2 .2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.157	m2	255,296	
				RAZEM	255,296
159 d.15.2 .2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
	0.01	3,57 * 28,52	m2	101,816	
	0.02	3,57 * 17,84 - 4	m2	59,689	
	0.04	3,57 * 18,35	m2	65,510	
	0.06	3,57 * 17,85 - 4	m2	59,725	
	0.07	3,57 * 21,29	m2	76,005	
	0.12	3,57 * 46,11	m2	164,613	
	0.13	3,57 * 12,94 - 4	m2	42,196	
	0.14	3,57 * 10,84	m2	38,699	
	0.15	3,57 * 21,48	m2	76,684	
				RAZEM	684,937
15.2. 3		Sufity			
160 d.15.2 .3	KNR AT-43 0207-01	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m2		
	0.01	39,7	m2	39,700	
	0.02	19,7	m2	19,700	
	0.03	14,2	m2	14,200	
	0.04	13,3	m2	13,300	
	0.05	12,4	m2	12,400	
	0.06	19,7	m2	19,700	
	0.07	25,6	m2	25,600	
	0.08	6,7	m2	6,700	
	0.09	4,4	m2	4,400	
	0.10	5,5	m2	5,500	
	0.11	3,4	m2	3,400	
	0.12	104,9	m2	104,900	
	0.13	10,5	m2	10,500	
	0.14	12,6	m2	12,600	
	0.15	29,9	m2	29,900	
				RAZEM	322,500
161 d.15.2 .3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
		poz. 160	m2	322,500	
				RAZEM	322,500
15.3		I piętro			
15.3. 1		Posadzki			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.15.3 .1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
	1.01	11,3	m2	11,300	
	1.02	2,5	m2	2,500	
	1.03	12,6	m2	12,600	
	1.04	16,9	m2	16,900	
	1.05	2,5	m2	2,500	
	1.06	21,7	m2	21,700	
	1.07	2,5	m2	2,500	
	1.08	22,9	m2	22,900	
	1.09	22	m2	22,000	
	1.10	12,5	m2	12,500	
	1.11	2,5	m2	2,500	
	1.12	16,9	m2	16,900	
	1.13	2,5	m2	2,500	
	1.14	11,3	m2	11,300	
	1.15	2,5	m2	2,500	
	1.16	18,6	m2	18,600	
	1.17	2,5	m2	2,500	
	1.18	11,3	m2	11,300	
	1.19	14,3	m2	14,300	
	1.20	2,5	m2	2,500	
	1.21	12,6	m2	12,600	
	1.22	2,5	m2	2,500	
	1.23	15,3	m2	15,300	
	1.24	2,5	m2	2,500	
	1.25	14,4	m2	14,400	
	1.26	2,5	m2	2,500	
	1.27	12,5	m2	12,500	
	1.28	2,5	m2	2,500	
	1.29	14,3	m2	14,300	
	1.30	5	m2	5,000	
	1.31	11,3	m2	11,300	
	1.32	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	310,200
163 d.15.3 .1	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		poz.162	m2	310,200	
				RAZEM	310,200
164 d.15.3 .1	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 7 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.162	m2	310,200	
				RAZEM	310,200
165 d.15.3 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.162	m2	310,200	
				RAZEM	310,200
166 d.15.3 .1	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.168	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
167 d.15.3 .1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.168	m2	95,500	
				RAZEM	95,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.15.3 .1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	1.02	2,5	m2	2,500	
	1.05	2,5	m2	2,500	
	1.06	21,7	m2	21,700	
	1.07	2,5	m2	2,500	
	1.09	22	m2	22,000	
	1.11	2,5	m2	2,500	
	1.13	2,5	m2	2,500	
	1.15	2,5	m2	2,500	
	1.17	2,5	m2	2,500	
	1.19	14,3	m2	14,300	
	1.20	2,5	m2	2,500	
	1.22	2,5	m2	2,500	
	1.24	2,5	m2	2,500	
	1.26	2,5	m2	2,500	
	1.28	2,5	m2	2,500	
	1.30	5	m2	5,000	
	1.32	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	95,500
169 d.15.3 .1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.168	m2	95,500	
				RAZEM	95,500
170 d.15.3 .1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
	1.01	11,3	m2	11,300	
	1.03	12,6	m2	12,600	
	1.04	16,9	m2	16,900	
	1.08	22,9	m2	22,900	
	1.10	12,5	m2	12,500	
	1.12	16,9	m2	16,900	
	1.14	11,3	m2	11,300	
	1.16	18,6	m2	18,600	
	1.18	11,3	m2	11,300	
	1.21	12,6	m2	12,600	
	1.23	15,3	m2	15,300	
	1.25	14,4	m2	14,400	
	1.27	12,5	m2	12,500	
	1.29	14,3	m2	14,300	
	1.31	11,3	m2	11,300	
				RAZEM	214,700
171 d.15.3 .1	KNR 2-02 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych ze wszystkimi koniecznymi obróbkami	m2		
		poz.170	m2	214,700	
				RAZEM	214,700
172 d.15.3 .1	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia	m		
		24 * 1,62	m	38,880	
				RAZEM	38,880
173 d.15.3 .1	KNR AT-23 0303-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia	m		
		26 * 1,62	m	42,120	
				RAZEM	42,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15.3. 2		Ściany			
174 d.15.3 .2	KNR AT-32 0102-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2		
	1.01	3,57 * 12,19	m2	43,518	
	1.02	3,57 * 3,19	m2	11,388	
	1.03	3,57 * 18,12	m2	64,688	
	1.04	3,57 * 14,49	m2	51,729	
	1.05	3,57 * 3,2	m2	11,424	
	1.06	3,57 * 20,04	m2	71,543	
	1.07	3,57 * 3,22	m2	11,495	
	1.08	3,57 * 17,94	m2	64,046	
	1.09	3,57 * 18,01	m2	64,296	
	1.10	3,57 * 12,73	m2	45,446	
	1.11	3,57 * 3,2	m2	11,424	
	1.12	3,57 * 14,51	m2	51,801	
	1.13	3,57 * 3,19	m2	11,388	
	1.14	3,57 * 12,16	m2	43,411	
	1.15	3,57 * 3,18	m2	11,353	
	1.16	3,57 * 24,96	m2	89,107	
	1.17	3,57 * 3,22	m2	11,495	
	1.18	3,57 * 12,17	m2	43,447	
	1.19	3,57 * 13,19	m2	47,088	
	1.20	3,57 * 4,47	m2	15,958	
	1.21	3,57 * 12,75	m2	45,518	
	1.22	3,57 * 3,18	m2	11,353	
	1.23	3,57 * 14,59	m2	52,086	
	1.24	3,57 * 3,17	m2	11,317	
	1.25	3,57 * 14,25	m2	50,873	
	1.26	3,57 * 3,21	m2	11,460	
	1.27	3,57 * 12,64	m2	45,125	
	1.28	3,57 * 3,19	m2	11,388	
	1.29	3,57 * 13,21	m2	47,160	
	1.30	3,57 * 4,49	m2	16,029	
	1.31	3,57 * 12,18	m2	43,483	
	1.32	3,57 * 3,21	m2	11,460	
				RAZEM	1 133,297
175 d.15.3 .2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.177	m2	338,113	
				RAZEM	338,113
176 d.15.3 .2	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.177	m2	338,113	
				RAZEM	338,113
177 d.15.3 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	1.02	3,57 * 6,39	m2	22,812	
	1.05	3,57 * 6,33	m2	22,598	
	1.07	3,57 * 6,4	m2	22,848	
	1.11	3,57 * 6,4	m2	22,848	
	1.13	3,57 * 6,42	m2	22,919	
	1.15	3,57 * 6,42	m2	22,919	
	1.17	3,57 * 6,42	m2	22,919	
	1.20	3,57 * 8,94	m2	31,916	
	1.22	3,57 * 6,33	m2	22,598	
	1.24	3,57 * 6,38	m2	22,777	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.26	3,57 * 6,43	m2	22,955	
	1.28	3,57 * 6,43	m2	22,955	
	1.30	3,57 * 8,99	m2	32,094	
	1.32	3,57 * 6,43	m2	22,955	
				RAZEM	338,113
178 d.15.3 .2	KNR AT-22 0204-05	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz. 177	m2	338,113	
				RAZEM	338,113
179 d.15.3 .2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
	1.01	3,57 * 15,63	m2	55,799	
	1.03	3,57 * 18,12	m2	64,688	
	1.04	3,57 * 17,86	m2	63,760	
	1.06	3,57 * 20,04	m2	71,543	
	1.08	3,57 * 21,3	m2	76,041	
	1.09	3,57 * 18,01	m2	64,296	
	1.10	3,57 * 16,12	m2	57,548	
	1.12	3,57 * 17,85	m2	63,725	
	1.14	3,57 * 15,55	m2	55,514	
	1.16	3,57 * 24,96	m2	89,107	
	1.18	3,57 * 15,58	m2	55,621	
	1.19	3,57 * 21,01	m2	75,006	
	1.21	3,57 * 16,11	m2	57,513	
	1.23	3,57 * 17,93	m2	64,010	
	1.25	3,57 * 17,61	m2	62,868	
	1.27	3,57 * 16,12	m2	57,548	
	1.29	3,57 * 17,92	m2	63,974	
	1.31	3,57 * 15,57	m2	55,585	
				RAZEM	1 154,146
15.3. 3		Sufity			
180 d.15.3 .3	KNR AT-43 0207-01	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe	m2		
	1.01	11,3	m2	11,300	
	1.02	2,5	m2	2,500	
	1.03	12,6	m2	12,600	
	1.04	16,9	m2	16,900	
	1.05	2,5	m2	2,500	
	1.06	21,7	m2	21,700	
	1.07	2,5	m2	2,500	
	1.08	22,9	m2	22,900	
	1.09	22	m2	22,000	
	1.10	12,5	m2	12,500	
	1.11	2,5	m2	2,500	
	1.12	16,9	m2	16,900	
	1.13	2,5	m2	2,500	
	1.14	11,3	m2	11,300	
	1.15	2,5	m2	2,500	
	1.16	18,6	m2	18,600	
	1.17	2,5	m2	2,500	
	1.18	11,3	m2	11,300	
	1.19	14,3	m2	14,300	
	1.20	2,5	m2	2,500	
	1.21	12,6	m2	12,600	
	1.22	2,5	m2	2,500	
	1.23	15,3	m2	15,300	
	1.24	2,5	m2	2,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.25	14,4	m2	14,400	
	1.26	2,5	m2	2,500	
	1.27	12,5	m2	12,500	
	1.28	2,5	m2	2,500	
	1.29	14,3	m2	14,300	
	1.30	5	m2	5,000	
	1.31	11,3	m2	11,300	
	1.32	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	310,200
181 d.15.3 .3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
		poz.180	m2	310,200	
				RAZEM	310,200
15.4		Poddasze			
15.4. 1		Posadzki			
182 d.15.4 .1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
	1.01	11,3	m2	11,300	
	1.02	2,5	m2	2,500	
	1.03	12,6	m2	12,600	
	1.04	19,1	m2	19,100	
	1.05	2,5	m2	2,500	
	1.06	21,7	m2	21,700	
	1.07	2,5	m2	2,500	
	1.08	22,9	m2	22,900	
	1.09	22	m2	22,000	
	1.10	11,6	m2	11,600	
	1.11	3,4	m2	3,400	
	1.12	19,4	m2	19,400	
	1.13	6,1	m2	6,100	
	1.14	11,3	m2	11,300	
	1.15	2,5	m2	2,500	
	1.16	18,6	m2	18,600	
	1.17	2,5	m2	2,500	
	1.18	11,3	m2	11,300	
	1.19	19,4	m2	19,400	
	1.20	6,1	m2	6,100	
	1.21	11,6	m2	11,600	
	1.22	3,4	m2	3,400	
	1.23	15,3	m2	15,300	
	1.24	2,5	m2	2,500	
	1.25	14,4	m2	14,400	
	1.26	2,5	m2	2,500	
	1.27	11,6	m2	11,600	
	1.28	3,4	m2	3,400	
	1.29	19,4	m2	19,400	
	1.30	6,1	m2	6,100	
	1.31	11,3	m2	11,300	
	1.32	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	333,300
183 d.15.4 .1	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m2		
		poz.182	m2	333,300	
				RAZEM	333,300
184 d.15.4 .1	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 7 cm zatarte na gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.182	m2	333,300	
				RAZEM	333,300
185 d.15.4 .1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		poz.182	m2	333,300	
				RAZEM	333,300
186 d.15.4 .1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.188	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
187 d.15.4 .1	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.188	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
188 d.15.4 .1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	1.02	2,5	m2	2,500	
	1.05	2,5	m2	2,500	
	1.07	2,5	m2	2,500	
	1.09	22	m2	22,000	
	1.11	3,4	m2	3,400	
	1.13	6,1	m2	6,100	
	1.15	2,5	m2	2,500	
	1.17	2,5	m2	2,500	
	1.20	6,1	m2	6,100	
	1.22	3,4	m2	3,400	
	1.24	2,5	m2	2,500	
	1.26	2,5	m2	2,500	
	1.28	3,4	m2	3,400	
	1.30	6,1	m2	6,100	
	1.32	2,5	m2	2,500	
				RAZEM	70,500
189 d.15.4 .1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz.188	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
190 d.15.4 .1	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
	1.01	11,3	m2	11,300	
	1.03	12,6	m2	12,600	
	1.04	19,1	m2	19,100	
	1.08	22,9	m2	22,900	
	1.10	11,6	m2	11,600	
	1.12	19,4	m2	19,400	
	1.14	11,3	m2	11,300	
	1.16	18,6	m2	18,600	
	1.18	11,3	m2	11,300	
	1.19	19,4	m2	19,400	
	1.21	11,6	m2	11,600	
	1.23	15,3	m2	15,300	
	1.25	14,4	m2	14,400	
	1.27	11,6	m2	11,600	
	1.29	19,4	m2	19,400	
	1.31	11,3	m2	11,300	
				RAZEM	241,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.15.4 .1	KNR 2-02 1113-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych ze wszystkimi koniecznymi obróbkami	m2		
		poz.190	m2	241,100	
				RAZEM	241,100
15.4. 2		Ściany			
192 d.15.4 .2	KNR AT-32 0102-04	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubości 10 mm	m2		
		0,96 * (3,43 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,45 + 1 + 6,87 + 1,02 + 3,52 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,42 + 11,94 + 3,42 + 1,74 + 4,07 + 1,76 + 3,52 + 1 + 6,85 + 0,99 + 3,47 + 1,71 + 4,07 + 1,75 + 3,48 + 11,95) ((0,96 + 2,83) / 2) * (2,06 * 2 + 3,08) * 2 2,83 * (7,29 + 2,79 + 7,84 + 28,37 + 2,77 + 7,83 + 2,79 + 2,79 + 2,77 + 2,79 + 10,76 + 4,79 + 3,25 + 0,52 + 3,09 + 2,8 + 2,79) * 2 2,69 * 4 + 6,69 * 2 + 26,03 * 2	m2 m2 m2	95,587 27,288 543,530	
				RAZEM	742,605
193 d.15.4 .2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.195	m2	279,685	
				RAZEM	279,685
194 d.15.4 .2	KNR AT-39 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej	m2		
		poz.195	m2	279,685	
				RAZEM	279,685
195 d.15.4 .2	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	1.02	2,62 * 6,43	m2	16,847	
	1.05	2,62 * 10,07	m2	26,383	
	1.07	2,62 * 6,37	m2	16,689	
	1.11	2,62 * 7,45	m2	19,519	
	1.13	2,62 * 9,88	m2	25,886	
	1.15	2,62 * 6,38	m2	16,716	
	1.17	2,62 * 6,38	m2	16,716	
	1.20	2,62 * 9,9	m2	25,938	
	1.22	2,62 * 7,42	m2	19,440	
	1.24	2,62 * 6,37	m2	16,689	
	1.26	2,62 * 6,37	m2	16,689	
	1.28	2,62 * 7,43	m2	19,467	
	1.30	2,62 * 9,93	m2	26,017	
	1.32	2,62 * 6,37	m2	16,689	
				RAZEM	279,685
196 d.15.4 .2	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		poz.195	m2	279,685	
				RAZEM	279,685
197 d.15.4 .2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
		0,96 * (3,43 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,45 + 1 + 6,87 + 1,02 + 3,52 + 1,75 + 4,07 + 1,75 + 3,42 + 11,94 + 3,42 + 1,74 + 4,07 + 1,76 + 3,52 + 1 + 6,85 + 0,99 + 3,47 + 1,71 + 4,07 + 1,75 + 3,48 + 11,95) ((0,96 + 2,83) / 2) * (2,06 * 2 + 3,08) * 2	m2 m2	95,587 27,288	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,83 * (7,29 + 2,79 + 7,84 + 28,37 + 2,77 + 7,83 + 2,79 + 2,79 + 2,77 + 2,79 + 10,76 + 4,79 + 3,25 + 0,52 + 3,09 + 2,8 + 2,79) * 2	m2	543,530	
		2,69 * 4 + 6,69 * 2 + 26,03 * 2	m2	76,200	
				RAZEM	742,605
15.4. 3		Sufity			
198 d.15.4 .3	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		77,8 * 2 + 221,72	m2	377,320	
				RAZEM	377,320
199 d.15.4 .3	KNR AT-43 0207-03	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60)	m2		
		221,72	m2	221,720	
				RAZEM	221,720
200 d.15.4 .3	KNR AT-43 0202-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe	m2		
		77,8 * 2	m2	155,600	
				RAZEM	155,600
201 d.15.4 .3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2		
		poz.198	m2	377,320	
				RAZEM	377,320
15.5		Balustrada			
202 d.15.5	KNR 2-22 0603-03	Balustrady z poręczami	m		
		28,99	m	28,990	
				RAZEM	28,990
15.6		Dostawa i montaż dźwigu			
203 d.15.6	kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15.7		Stolarka wewnętrzna			
15.7. 1		Aluminiowa			
204 d.15.7 .1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi	m2		
		2,02 * 2,06 * 2	m2	8,322	
		2,02 * 2,06 + 1,94 * 2,06	m2	8,158	
				RAZEM	16,480
15.7. 2		EI			
205 d.15.7 .2	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi	m2		
		1 * 2,06 + 2,02 * 2,06 * 2 + 2 * 1,2	m2	12,782	
		0,9 * 2,06 + 1 * 2,06 * 3 + 1,66 * 2,07 + 2,02 * 2,06	m2	15,631	
		0,9 * 2,06 * 2 + 1 * 2,06 * 5	m2	14,008	
		1 * 2,06 * 5 + 0,9 * 2,06 * 2	m2	14,008	
				RAZEM	56,429
15.7. 3		Drzwi wewnętrzne laminowane			
206 d.15.7 .3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi	m2		
		1,02 * 2,06 * 4 + 0,92 * 2,06 * 9	m2	25,462	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9 * 2,06 * 7 + 0,8 * 2,06	m2	14,626	
		0,9 * 2,06 * 20 + 1 * 2,06 * 5	m2	47,380	
		0,9 * 2,06 * 18 + 1 * 2,06 * 6	m2	45,732	
				RAZEM	133,200
15.8		Okładziny tarasów			
207 d.15.8	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2		
		10,62 * 2 + 10,83 * 4 + 12,86 * 2 + 5,76	m2	96,040	
				RAZEM	96,040
208 d.15.8	KNR AT-39 0106-01	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m2		
		poz.207	m2	96,040	
				RAZEM	96,040
209 d.15.8	KNR AT-39 0105-01	Wykonanie termoizolacji z płyt PIR 15 cm układanych w jednej warstwie	m2		
		poz.207	m2	96,040	
				RAZEM	96,040
210 d.15.8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		poz.207	m2	96,040	
				RAZEM	96,040
211 d.15.8	KNR AT-51 0501-01	Montaż pionowych płytowych profili okapowych - przycięcie profilu	msc.		
		18	msc.	18,000	
				RAZEM	18,000
212 d.15.8	KNR AT-51 0501-02	Montaż pionowych płytowych profili okapowych - zamontowanie narożników	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
213 d.15.8	KNR AT-51 0501-03	Montaż pionowych płytowych profili okapowych - obsadzenie płyt okapowych	m		
		9,16 + 9,19 + 10,64 + 9,18 + 9,16 + 9,18 + 5,76 + 1,75 + 7,16	m	71,180	
				RAZEM	71,180
214 d.15.8	KNR AT-51 0501-04	Montaż pionowych płytowych profili okapowych - ustawienie i wyprofilowanie podstawek dystansowych pod warstwę użytkową	m2		
		0,1 * (9,16 + 9,19 + 10,64 + 9,18 + 9,16 + 9,18 + 5,76 + 1,75 + 7,16)	m2	7,118	
				RAZEM	7,118
215 d.15.8	KNR AT-51 0501-05	Montaż pionowych płytowych profili okapowych - ułożenie płyt posadzki	m2		
		poz.207	m2	96,040	
				RAZEM	96,040
15.9		Okładzina schodów zewnętrznych z piaskowca			
216 d.15.9	TZKNBK XVI m 10-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - stopnica	m		
		4,21 * 8	m	33,680	
		2,7 * 5	m	13,500	
		2,03 * 8	m	16,240	
				RAZEM	63,420
217 d.15.9	TZKNBK XVI m 10-01	Montaż stopni prostych okładzinowych grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - podstopnica	m		
		4,21 * 9	m	37,890	
		2,7 * 6	m	16,200	
		2,03 * 9	m	18,270	
				RAZEM	72,360
15.10		Kasetony			
218 d.15.1 0	kalk. własna	Dostawa i montaż kasetonów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
16		PZT			
16.1		Wiata śmietnikowa			
219 d.16.1	kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16.2		Stojaki na rowery			
220 d.16.2		Dostawa i montaż stojaków dla rowerów	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
16.3		Wiata rekreacyjna			
221 d.16.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej wraz z koszem i 3 ławkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16.4		Zbiornik do gromadzenia wody opadowej			
222 d.16.4		Dostawa i montaż zbiornika na wodę opadową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16.5		Schody terenowe			
223 d.16.5	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		111,83 * 0,2	m3	22,366	
				RAZEM	22,366
224 d.16.5	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
	cała powierzchnia	111,83 * 0,2	m3	22,366	
				RAZEM	22,366
225 d.16.5	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m2		
		111,83	m2	111,830	
				RAZEM	111,830
226 d.16.5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		111,83	m2	111,830	
				RAZEM	111,830
227 d.16.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,2 * 0,2 * (20,2 + 21,79 + 4,77 + 4,75 + 4,59 + 6,75 + 4,9 + 9,52 + 8,35 + 6,03 + 2,73 + 4,02 + 3,59 + 15,85)	m3	4,714	
				RAZEM	4,714
228 d.16.5	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisady	m		
		4,04 * 2	m	8,080	
				RAZEM	8,080
229 d.16.5	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		20,2 + 21,79 + 4,77 + 4,75 + 4,59 + 6,75 + 4,9 + 9,52 + 8,35 + 6,03 + 2,73 + 4,02 + 3,59 + 15,85	m	117,840	
				RAZEM	117,840
230 d.16.5	KSNR 6 0202-03	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m2		
		111,83	m2	111,830	
				RAZEM	111,830

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.16.5	KNR 2-01 0529-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,6 m na skarpach nasypów i przekopów	m		
		9 * 1,2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
232 d.16.5	KSNR 2 1201-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		4,04	m	4,040	
				RAZEM	4,040
16.6		Zieleń			
233 d.16.6	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew wysokich	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
234 d.16.6	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew owocowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
235 d.16.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
236 d.16.6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000