

Zamawiający:	UZDROWISKO RYMANÓW S.A. ul. Zdrojowa 48 38-481 Rymanów		
Jednostka projektowa:	UP-WAY Urszula Czajka-Orlińska ul. Basztowa 41 38-200 Jasło		
Nazwa projektu:			
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA" ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 434 PRZY UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 2 W RYMANOWIE-ZDROJU			
Lokalizacja:			
Województwo: podkarpackie; powiat: krosnieński gmina: Rymanów miejscowość: Rymanów - Zdrój			
Stadium:			
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA			
Tom/Część			
Część 1 - Roboty drogowe			
Tytuł opracowania:			
PRZEDMIAR ROBÓT			
Nazwy i kody robót budowlanych CPV: (klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień)			
Dział	45	45000000-7	Roboty budowlane
Grupa	45.1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
Grupa	45.1	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Nr opracowania:	Nr egzemplarza:		Data:
1	001		10.2026

Opracował:			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień i specjalność	Podpis
Główny Projektant	mgr inż. Urszula Czajka-Orlińska	PDK/0126/POOD/14 drogowa	

Urszula - Orlińska

PRZEDMIAR ROBÓT						
BRANŻA DROGOWA (NAWIERZCHNIE)						
Lp.	Podstawa	nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWiORB CPV	00.00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE			
1	00.00.00	00	Dostosowanie się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej	kpl	1,00	1,00
2	00.00.00	00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z jej projektem	kpl	1,00	1,00
3	00.00.00	00	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1,00	1,00
4	00.00.00	00	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	1,00
STWiORB CPV	01.00.00.00 45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
5	01.01.01	22	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym < droga dojazdowa wraz z placem	km km	0,22	0,22
	01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub darniny			
6	01.02.02	11	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm. Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm. Wartość humusu do zdjęcia z odczytów komputerowych. < Ręczne zdjęcie warstwy humusu - przyjęto 10% z całości <droga dojazdowa wraz z placem	m ²		49,98
7	01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15cm Mechaniczne usunięcie humusu warstwy o grubości 15 cm. Wartość humusu do zdjęcia z odczytów komputerowych. < Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu - przyjęto 90% z całości UWAGA: Wykonawca zapewni miejsce składowania humusu własnym staraniem i na własny koszt <droga dojazdowa wraz z placem	m ² m ² m ²	49,98	449,78
8	01.02.02	3	Informacja dotycząca wywozu nadmiaru humusu, który nie jest przewidziany do ponownego ułożenia na odległość do 15 km. UWAGA: Niewykorzystany humus stanowi własność Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawcę z miejsca inwestycji do czasu zakończenia robót. Miejsce wywozu humusu wg wskazań Inwestora. Koszty z tym związane, Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania robót związanych ze zdjęciem humusu. Wykonawca zapewni miejsce składowania humusu na czas trwania budowy własnym staraniem i na własny koszt.	m ³		
	01.02.04		Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
9	01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa na gr. 28cm Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. Śr 35cm < istniejące tereny utwardzone	m ² m ²	953,00	953,00
	01.02.04	20	Rozbiórki nawierzchni drogowych			
10	01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 8cm	m ² m ²	953,00	953,00
11	01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżem < istn odcinek drogi dla pieszych	m ² m ²	2,50	2,50
			Wywóz materiału z rozbiórki			
			Informacja dotycząca wywozu nadmiaru materiałów pochodzących z rozbiórki, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania na odległość do 15 km. UWAGA: Materiały pochodzące z rozbiórki, których nie uda się ponownie wbudować stanowią własność Inwestora i zostaną wywiezione przez Wykonawcę na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakończenia robót. Odległość wywozu do 15 km. Materiał ten należy traktować jako gruz. Koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania robót rozbiórkowych. Za zgodą Inwestora możliwe jest wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki jako grunt zasypowy. Materiał pochodzący z rozbiórki oznakowania oraz urządzeń BRD należy przekazać Inwestorowi.	kpl		1,00

Lp.	Podstawa	nr poz. cen.	Opis i wyciecznia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
STWiORB CPV	02.00.00 45112000-5		ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
	02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
12	02.01.01	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp Wykonanie wykopów mechanicznie < droga dojazdowa UWAGA: Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu na czas trwania budowy własnym staraniem i na własny koszt. W projekcie przyjęto wykonanie 95% wartości wykopów w sposób mechaniczny oraz 5% w sposób ręczny.	m ³ m ³	389,48	389,48
	02.01.01	22	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp			
13	02.01.01		Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp < droga dojazdowa UWAGA: Wykonawca zapewni miejsce składowania materiału pochodzącego z wykopu na czas trwania budowy własnym staraniem i na własny koszt. W projekcie przyjęto wykonanie 95% wartości wykopów w sposób mechaniczny oraz 5% w sposób ręczny.	m ³ m ³	20,50	20,50
STWiORB CPV	04.00.00 45233000-9		PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	04.02.02		Warstwa mrozoochronna			
1	04.04.02		Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem, gr. 20 cm C_{1.5/2} ≤4MPa; Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem, gr. 20 cm C _{1.5/2} ≤4MPa; <drogi KR2, miejsca parkingowe, wiata	m ² m ²	228,56	228,56
	04.04.01		Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
2	04.05.01	14	Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego, gr. w-wy 25 cm Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego, E2≥25 MPa, o grubości 25cm <drogi KR2, miejsca parkingowe	m ² m ²	228,56	228,56
			Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanego lub gruntu niewysadzinowego, E2≥25 MPa, o grubości 40cm <droga KR5 <DDDP w wykopie		1 587,97 63,78	1 651,75
3	04.04.01	23	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. w-wy 17 cm Warstwa podbudowy zasadniczej chodników z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. warstwy po zagęszczeniu 17cm. <drogi dla pieszych	m ² m ²	111,00	111,00
4	04.04.01	23	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. w-wy 32 cm Warstwa podbudowy zasadniczej chodników z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. warstwy po zagęszczeniu 32cm. <drogi KR2, miejsca parkingowe, wiata	m ² m ²	161,60	161,60
5	04.04.01	24	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. w-wy 60 cm Warstwa podbudowy zasadniczej chodników z mieszanki niezwiązanego z kruszywem 0/31,5mm (kat. C50/30), gr. warstwy po zagęszczeniu 60cm. <droga KR5	m ² m ²	1 432,48	1 432,48
	04.05.01		Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym			
6	04.05.01	14	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym klasy C5/6, gr. w-wy 20 cm Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasa C5/6 o grubości 20cm <droga KR5	m ² m ²	1 587,97	1 587,97
STWiORB CPV	05.00.00 45233000-9		NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	05.03.23a		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
7	05.03.23a	13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10cm - kostka szara Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Wg odczytów komputerowych. <droga dojazdowa i plac KR5	m ² m ²	1 438,60	1 438,60
8	05.03.23a	13	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - kostka szara Nawierzchnia DDP z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm. Wg odczytów komputerowych. <droga dla pieszych i pochylnia	m ² m ²	111,00	111,00

Lp.	Podstawa	nr poz. cen.	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
STWiORB CPV	06.00.00 45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	06.03.01a		Pobocze utwardzone kruszywem łamanym			
9	06.03.01a	32	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C50/30, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Do wykonania poboczy można zastosować destrukcję z frezowania istniejących warstw bitumicznych. < pobocza	m ²	316,80	316,80
10	06.03.01a	32	Opaska wokół budynku Wykonanie opaski z mieszanki niezwiązanej-kamień ogrodowy - otoczek ogrodowy kolor biały - kamień dekoracyjny 'Thassos' grecki frakcja 3-6 cm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu. < opaska wokół budynku (odbojówka)	m ²	54,55	54,55
URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO						
STWiORB CPV	07.00.00 45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-07.06.02		Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych			
11	D-07.06.02	12	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych/balustrad < balustrady przy pochylni i schodach	m m	51,00	51,00
ELEMENTY ULIC						
STWiORB CPV	08.00.00 45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	08.01.01		Krawężniki betonowe			
12	08.01.01	12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej Krawężniki betonowe typu ciężkiego wystające lub obniżone o wymiarach 20x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton klasy C12/15) o V=0,09m ³ /m. < drogi dojazdowe i obramowanie placu, miejsc parkingowych, wiaty	m m	452,00	452,00
	08.03.01		Obrzeża betonowe			
13	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na ławie z betonu cementowego klasy C 8/10i V=0,035 m ³ /m obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton klasy C8/10) o V=0,035m ³ /m. < obramowanie traktów pieszych - str. północna i zachodnia budynku	m m	124,00	124,00
14	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3 cm oraz na ławie z betonu cementowego klasy C 8/10i V=0,035 m ³ /m obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm, ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm po zagęszczeniu oraz na ławie betonowej (beton klasy C8/10) o V=0,035m ³ /m. < wokół budynku	m m	81,10	81,10
INNE ROBOTY						
STWiORB CPV	10.00.00 45233000-9		Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni			
	10.01.01		Mury oporowe			
15	10.01.01	20	Ustawienie muru oporowego prefabrykowanego o wysokości 1.3m < mur oporowy prefabrykowany przy schodach po stronie zachodniej	m m	3,00	3,00