

## Ogłoszenie

Zarząd „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju, zaprasza do składania ofert na likwidację studni wierconych D-1, D-5, D-6 i D-9 przy Zakładzie Produkcji Wód w Rymanowie Zdroju - Desznie”.

Prace będą obejmować :

### I. Studnia D-1:

1. Usunięcie górnej pokrywy obudowy
2. Demontaż ogrodzenia z siatki o wymiarach 7x7 m i trójnożnego eksploatacyjnego
3. Wykonanie pomiaru głębokości i poziomego położenia zwierciadła wody
4. Dezynfekcja otworu studziennego z użyciem podchlorynu sodu ok. 5 kg
5. Wypełnienie pospółką i piaskiem chlorowanym obj. 3 m<sup>3</sup> w przedziale od dna do głębokości ok 4m
6. Wypełnienie zaczynem cementowym ok 6 m<sup>3</sup> w przedziale 4m do wylotu 1,3 m p.p.t
7. Usunięcie kręgów betonowych o śr. 180 cm wraz z płytą denną
8. Zasypanie wykopu materiałem gliniasto ilastym, dokonując jego zagęszczenia obj. 3 m<sup>3</sup> oraz plantowanie i wyrównanie terenu.
9. Umieszczenie na powierzchni terenu, w miejscu zlikwidowanej studni betonowego „świadka” w postaci płyty betonowej 50x50x50 cm na której należy pozostawić napis :otwór studni D-1, głębokość otworu-( m ), data likwidacji, wykonawca

### II. Studnie D-5 i D-6

1. Usunięcie górnej pokrywy obudowy
2. Wykonanie pomiaru głębokości i poziomego położenia zwierciadła wody
3. Dezynfekcję otworu studziennego z użyciem podchlorynu sodu (ok. 5 kg )
4. Wypełnienie pospółką i piaskiem chlorowanym (obj.3,0+2,1 m<sup>3</sup>) w przedziale od dna do głębokości ok.4,0 m
5. wypełnienie zaczynem cementowym(objętość ok.0,5+ 0,5 m<sup>3</sup>) w przedziale 4,0 m do wylotu 1,5 m ppt
6. Usunięcie kręgów obudowy śr.140 cm i śr.100cm o długości 1,6-1,8 m wraz z płytą denną
7. Zasypanie wykopu materiałem gliniasto-ziemnym, dokonując warstwowo jego zagęszczenia (objętość ok. 1,5- 2 m<sup>3</sup>) oraz rozplantowanie i wyrównanie terenu
8. Umieszczenie na powierzchni terenu, w miejscu zlikwidowanej studni betonowego „świadka” w postaci płyty betonowej 50x50x50 cm na której należy pozostawić napis-otwór studni D-5, D-6, głębokość otworu-( ) , data likwidacji, wykonawca

**Uwaga:** prace likwidacyjne należy realizować ręcznie

### III. Studnia D-9:

1. Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej o wys. 1,5 m i wymiarach 8 x 8 m
2. Usunięcie górnej pokrywy obudowy
3. Demontaż armatury w obudowie studni
4. Demontaż przyłącza elektrycznego
5. Demontaż pompy głębinowej
6. Wykonanie pomiaru głębokości i poziomego położenia zwierciadła wody
7. Dezynfekcję otworu z użyciem podchlorynu sodu, ok. 5 kg
8. Wypełnienie pospółką i piaskiem chlorowanym (obj. 2,0 m<sup>3</sup>) w przedziale od dna do głębokości ok. 4,5 m
9. Wypełnienie zaczynem cementowym (objętość ok. 0,6 m<sup>3</sup>) w przedziale 4,5 m do wylotu ok. 1,0 m ppt.
10. Usunięcie kręgów obudowy śr. 150 cm wraz z płytą denną
11. Zasypanie wykopu materiałem gliniasto-ziemnym, dokonując warstwowo jego zagęszczenia (objętość ok. 3 m<sup>3</sup>) oraz rozplantowanie i wyrównanie terenu
12. Umieszczenie na powierzchni terenu, w miejscu zlikwidowanej studni betonowego „świadka” w postaci płyty betonowej 50x50x50 cm, na której należy pozostawić napis: otwór studni D-9, głębokość otworu- ( m ) , data likwidacji, wykonawca.

### IV. Opracowanie sprawozdania z likwidacji czterech studni.

### V. Oferty cenowe należy składać w sekretariacie „Uzdrowisko Rymanów” S.A., 38-481

Rymanów Zdrój, ul. Zdrojowa 48, w terminie do 16.08.2016 r.

Bliższych informacji udziela Zakład Balneotechniki i Ruchu tel. 13-43-57-197.

Dziękujemy za złożenie oferty.

**Z poważaniem :**



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
PROKURANT

Agnieszka Koralewicz



CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR EKONOMICZNY

Stanisław Lechowicz

UZDROWISKO RYMANÓW™  
Spółka Akcyjna  
ul. Zdrojowa 48 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48  
identyfikator 000872059  
NIP PL 5840000790