



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477



Rymanów-Zdrój, dnia 23.10.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn.: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku „Zimowit” Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie – Zdroju”.

WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZEŃ:

1. Klimatyzator ścienny moc chłodnicza 5,2kW - 6 szt. – parametry zał. 4a
2. klimatyzator ścienny moc chłodnicza 3,4kW – 1 szt. – parametry zał. 4b

ZAKRES PRAC:

1. Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Montaż konstrukcji wsporczych dla jednostek zewnętrznych.
3. Montaż linii freonowych.
4. Wykonanie odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych w razie potrzeby przewidzieć pompki skroplin. W miejscach gdzie to możliwe, wpięcie do istniejącej kanalizacji a w pozostałych przypadkach grawitacyjnie na zewnątrz.
5. Przedmuchiwanie i próby ciśnienia instalacji freonowej.
6. Napełnienie freonem układu.
7. Uruchomienie układu klimatyzacji.
8. Doprowadzenie zasilania o odpowiednich parametrach z wymiennikowni do pomieszczeń gdzie będzie to wymagane ze względu na dodatkową moc elektryczną wynikającą z zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych.
9. Przystosowanie rozdzielni do potrzeb zasilania z ewentualnym dołożeniem lub wymianą zabezpieczeń..
10. Instalacje freonowe, zasilanie prowadzone będą w korytach PCV, tam gdzie jest to możliwe. W razie możliwości nad sufitem podwieszanym, a w miejscach pozostałych, w możliwie najmniej widocznym miejscu.
11. Miejsce do montażu urządzeń, po uprzednim ustaleniu lokalizacji z Zamawiającym, odpowiednio przygotować.
12. Wszystkie prace montażowe, rozruchowe oraz parametryzacja muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod nadzorem takich osób.
13. Roboty budowlane.
14. Pomiary instalacji elektrycznej.
15. Uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót oraz utylizacja odpadów na koszt Wykonawcy.
16. W razie konieczności, należy wykonać poprawki w miejscu montażu klimatyzatorów (np. malowanie, gipsowanie).
17. Wykonie innych czynności nie zawartych w OPZ a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
18. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.





Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój



Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477

ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH:

1. Parter „basen” – pom. nr 30 – pow. 69,7 m² – jeden klimatyzator ścienny moc chłodnicza 5,2kW - parametry urządzenia przedstawione w załączniku nr 4a - równoważne lub o lepszych parametrach;
2. Pierwsze piętro „Fizykoterapia” – pom. nr 34 – pow. 101,47 m² – dwa klimatyzatory ścienne moc chłodnicza 5,2kW - parametry urządzenia przedstawione w załączniku nr 4a - równoważne lub o lepszych parametrach;
3. Parter „Zabiegi wodne” – pom. nr 29 – pow. 70,35 m² - jeden klimatyzator ścienny 5,2kW - parametry urządzenia przedstawione w załączniku nr 4a - równoważne lub o lepszych parametrach;
4. Parter „zabiegi borowinowe” – pom. 25 – pow. 87,29 m² – dwa klimatyzatory ścienne moc chłodnicza 5,2kW - parametry urządzenia przedstawione w załączniku nr 4a - równoważne lub o lepszych parametrach;
5. Parter „Planowanie” – pom. nr 38, pow. 24,93 m² – 1 klimatyzator ścienny, moc chłodnicza 3,4kW, lub - parametry urządzenia przedstawione w załączniku nr 4b - równoważne lub o lepszych parametrach;

DODATKOWE WYMAGANIA:

1. Przed zamówieniem urządzeń, Wykonawca przedłoży karty katalogowe do zaakceptowania Zamawiającemu.
2. 5-letnia gwarancja na zamontowane urządzenia.
3. Wykonywanie przeglądów zamontowanych urządzeń dwa razy w roku oraz prowadzenie kart urządzeń chłodniczych w okresie obowiązywania gwarancji.
4. Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy
5. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej, Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca instalacji klimatyzatorów.

