



Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477



Rymanów-Zdrój, dnia 7 sierpnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn.: „Wykonanie instalacji kompensatora mocy biernej w budynku „Gołąbek” Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju”.

WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA:

1. Kompensator SM-SVG-15-0.4-4L-W z kasetką sygnalizującą stan pracy urządzenia oraz montażem i uruchomieniem przez autoryzowanego integratora lub równoważny.
2. Dynamiczna kompensacja zarówno energii biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej.
3. Uniwersalne rozwiązanie, również w przypadku konieczności rozbudowy lub zmian charakteru odbiorników w obiekcie.
4. Funkcja balansu asymetrii fazy.
5. Funkcja offsetu niezależnie dla każdej fazy.
6. Niezależna kompensacja dla każdej fazy.
7. Czas reakcji do 15ms.
8. Współczynnik kompensacji >95%.
9. Wyposażony w kolorowy panel z analizatorem parametrów kompensacji i rejestracją historii zdarzeń.
10. Cicha praca.
11. Dynamiczny układ wentylacji z regulacją prędkości wentylatorów. w zależności od obciążenia i temperatury tranzystorów.
12. Kompaktowa, płaska obudowa zajmująca min. ilość miejsca.
13. Montaż urządzenia przez sieć autoryzowanych integratorów.
14. Serwis urządzenia z możliwie najszybszym czasem reakcji zapewniony przez autoryzowanych integratorów.

ZAKRES PRAC:

1. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej, Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca instalacji kompensatora.
2. Należy określić odpowiednią odległość montażu kompensatora energii biernej od rozdzielni głównej.
3. Miejsce do montażu urządzenia, po uprzednim ustaleniu lokalizacji z Zamawiającym, odpowiednio przygotować.
4. Wszystkie prace montażowe, rozruchowe oraz parametryzacja muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pod nadzorem takich osób.
5. Prace montażowe zaplanować w godzinach nocnych aby nie zakłócić funkcjonowania budynku.
6. Dostosować rozdzielnicę główną do montażu przekładników prądownicy.
7. Uruchomienie urządzenia oraz sprawdzenie właściwego działania.
8. Uprzątnięcie miejsca wykonywanych robót oraz utylizacja odpadów na koszt Wykonawcy.





Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój



Zarząd: ☎ 13 43 57 401

Biuro Obsługi Kuracjusza: ☎ 13 43 57 461

Zakład Produkcji Wód: ☎ 13 43 57 428 ☎ 13 43 57 477

9. W razie konieczności, należy wykonać poprawki w miejscu montażu skrzynki (np. malowanie, gipsowanie).
10. Wykonie innych czynności nie zawartych w OPZ a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej pomiar instalacji.

