



**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75  
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61  
Zakład Produkcji Wód: tel. ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



Rymanów-Zdrój, dnia 28.04.2025 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący zadania pn. „Wymianę i zmianę lokalizacji systemu podtrzymania, układu sterowania samoczynnym załączaniem rezerwy z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu w budynku Polonii w Rymanowie-Zdroju.”

### ZAKRES PRAC:

1. Demontażu istniejącego systemu podtrzymania energii.
2. Demontaż i utylizacja zużytych akumulatorów.
3. Przeniesienie systemu podtrzymania energii.
4. Ułożenie nowych przewodów elektrycznych typ 5xLGY 16mm<sup>2</sup> - długość ok. 100 metrów.
5. Wprowadzenie kabli w rury ochronne.
6. Montaż nowych tras kablowych.
7. Naprawa układu sterowania samoczynnym załączaniem rezerwy. Wymiana sterowania samoczynnym załączaniem rezerwy.
8. Dostawa i montaż nowych akumulatorów.
9. Wykonanie przewiertów przez strop i ściany nośne o grubości powyżej 50 cm.
10. Wykonanie przejść przeciwpożarowych.
11. Demontaż i ponownym montaż sufitów podwieszanych.
12. Wykonanie niezbędnych zaprawek tynkarskich oraz malarskich.
13. Wykonanie otworów pod linię freonową pod układy klimatyzacyjne.
14. Wykonanie fundamentu i konstrukcji wsporczej z zadaszeniem pod dwie jednostki zewnętrzne klimatyzacji.
15. Montażu dwóch jednostek zewnętrznych klimatyzacji.
16. Montażu i uruchomieniu dwóch jednostek wewnętrznych klimatyzacji naściennych typ split moc chłodnicza minimum każda 3,4 kW sterowane pilotem bezprzewodowym (urządzenia o parametrach lepszych albo nie gorszych niż załącznik 1A – karta katalogowa klimatyzatorów).
17. System do pracy naprzemiennej do klimatyzatorów – układ od producenta urządzeń.
18. Urządzenia z zestawem do pracy całorocznej.
19. Montaż linii freonowej o długości do 10 metrów.





**Uzdrowisko Rymanów S.A.**  
ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój

Zarząd: tel. 13 435 74 01 ☎ fax 13 435 74 75  
Biuro Obsługi Kuracjusza: tel. 13 435 74 61  
Zakład Produkcji Wód: tel ☎ fax 13 435 71 04 ☎ 13 435 74 28



20. Montaż instalacji odprowadzenia skroplin o długości do 10 metrów.
21. W razie potrzeby przewidzieć pompki skroplin.
22. Doprowadzić zasilanie do klimatyzatorów.
23. Montaż rozdzielnic elektrycznej pod instalację klimatyzacji.
24. Linia freonowa, rury skroplin, kable elektryczne poprowadzić w korytkach montażowych.
25. Przedmuchiwanie i próby ciśnienia instalacji freonowej.
26. Napełnienie freonem układu.
27. Uruchomienie układu klimatyzacji.
28. Wykonanie pomiarów nowej instalacji elektrycznej.
29. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
30. Wykonanie innych czynności nie zawartych w opz a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Po stronie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów. Należy przewidzieć i uwzględnić, że prace mogą być wykonywane w godzinach wieczornych a nawet nocnych. Termin realizacji do 31.07.2025 r. Zamawiający zaleca wizję lokalną.

