

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

prowadzonego pod nazwą - Remont ogrodzenia wraz montażem bramy przesuwnej z napędem i sterowaniem elektrycznym na działce nr 711/5 obręb Deszno, przy ul. Węgierska 40 w Rymanowie-Zdroju.

Zadanie polegać będzie na:

1. demontażu ogrodzenia z siatki wys.135 cm, wraz z słupkami, bez podmurówki – 75,00 m - 1 kpl.,
2. montażu bramy przesuwnej aluminiowej o szer. światła 800 cm i wysokości słupków ogrodzenia, z napędem elektrycznym. Słupki stalowe 100x100x3x2800 mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafit: RAL 7016. Brama: profil konstrukcyjny aluminiowy zamknięty 80x40x3 mm + jezdny 100x100 mm, z wykończeniem/wypełnieniem – profil zamknięty aluminiowy 60x40x2 mm w układzie pionowym, w odstępach co 100 mm, malowany proszkowo w kolorze grafit: RAL 7016. Dodatkowo zamek WB hakowy (o ile potrzebny). Prześwit pod bramą – ok. 15 cm - 1 kpl.,
3. montażu furtki aluminiowej o szer. 110 cm w świetle i wysokości słupków ogrodzenia z zamkiem WB i klamkami nierdzewnymi odpornymi na warunki zewnętrzne. Słupek furtki stalowy 100x100x3x2600 mm, malowany proszkowo w kolorze grafit, RAL 7016. Furtka: profil aluminiowy 60x40x2 z wykończeniem/wypełnieniem jak brama, tj. – profil zamknięty aluminiowy 60x40x2 mm w układzie pionowym, w odstępach co 100 mm, malowany proszkowo w kolorze grafit: RAL 7016. Prześwit pod furtką – ok. 15 cm - 1 kpl.,
4. montażu ogrodzenia 3D z podmurówką (deska żelbetowa wys. 20 cm) i niwelacją terenu. Łączna wysokość ogrodzenia 180 cm. na słupkach stalowych 60x40x3x2600 mm., cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze grafit, RAL 7016. Panel ogrodzeniowy 250 cm/153 cm/4 mm – oczko 50 x 200 mm, cynkowany, malowany proszkowo w kolorze grafit, RAL 7016 – 86,00 m - 1 kpl.,
5. wywozie i utylizacji wszystkich materiałów z demontażu (bez bram i słupków bram) - 1 kpl.,
6. wyprofilowaniu łuku wewnętrznej drogi na wjeździe z korytowaniem pod podbudowę i montażem krawężnika drogowego na ławie betonowej gr. 20 cm:
 - 1) korytowaniu głębokości: $60\text{ cm} \times 23\text{ m}^2 = 13,80\text{ m}^3$,
 - 2) wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik: $0,08\text{ m}^3 \times 14\text{ m} = 1,12\text{ m}^3$,
 - 3) montażu krawężnika drogowego 15x30 cm: 14 m,
 - 4) Podbudowa z kruszywa naturalnego z zagęszczeniem i nawierzchnią asfaltową – 23 m²:
 - a) pospółka - 15 cm,
 - b) tłuczeń - 30 cm,
 - c) kliniec - 5 cm,
 - d) asfalt – warstwa podkładowa - 4 cm,
 - e) asfalt – warstwa wiążąca - 7 cm,
 - f) asfalt - warstwa ścieralna - 4 cm.

- 5) wycięciu bruzdy w istniejącym asfalcie o szer. 30 cm pod kabel zasilający napęd bramy:
- 5 m,
- 6) wykonaniu wykopu wąskoprzestrzennego 30x70 cm z ułożeniem dwóch przewodów OWY 3x2,5 mm² w rurze ochronnej Arota 50 mm, z zasypaniem i uzupełnieniem bruzdy masą asfaltową – zasilanie bramy : - 20 m,
- 7) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 1 kpl.

Uwaga: Dno otworów pod słupki, poniżej strefy przemarzania.

Góra betonu przy słupkach w formie stożka nad terenem dla uniknięcia zastoin wody przy słupkach.

Dodatkowo do zadań Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji powykonawczej zleconego zadania. Zamawiający wymaga ponadto udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót i serwisowania ww. urządzeń w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający umożliwia zainteresowanym Oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, codziennie, od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania do ostatniego dnia przed dniem, w którym upływa termin składania ofert. Warunkiem wykonania oględzin przedmiotu zamówienia jest uzgodnienie ich terminu z minimum jednodniowym wyprzedzeniem z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia z ramienia Spółki, tj. Jan Niemczyk - tel. 722 295 187, lub Daniel Kuśnierzak - tel. 660 898 891. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Zamówienia został wykonany w terminie do 75 dni od podpisania Umowy.