

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania cenowego jest zadanie pn.: „Dobudowa wiatrołapu do wejścia głównego budynku Uzdrowskiego Szpitala Kardiologicznego „Polonia” w Rymanowie-Zdroju przy ul. Potockich 1”.

Zakres robót:

- Demontaż daszka szklanego nad wejściem i napisu, i przekazanie ich Zamawiającemu.
- Rozbiórka kostki betonowej przed wejściem do budynku wraz z krawężnikiem betonowym.
- Przełożenie krawężnika betonowego.
- Wykop wąskoprzestrzenny pod ławy fundamentowe projektowanego wiatrołapu z wywozem nadmiaru ziemi.
- Zabezpieczenie instalacji zewnętrznych podziemnych, zlokalizowanych przy wejściu do budynku.
- Demontaż fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
- Wykonanie nowego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z wpięciem rury spustowej i zewnętrznej wycieraczki systemowej do obuwia.
- Wykonanie żelbetowych ław fundamentowych (wraz z przepustami na instalacje), beton **B20 W8**.
- Wykonanie stosownych izolacji fundamentów wg dokumentacji projektowej.
- Wykonanie stalowej konstrukcji wiatrołapu, **ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT (biały)** wraz z montażem wg dokumentacji projektowej..
- Wykonanie aluminiowej podkonstrukcji elementów wiatrołapu w kolorze RAL 9016 MAT (biały) wraz z montażem przeszkleń ścian i zadaszenia wraz z obróbkami blacharskimi – o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową.
- Montaż stolarki drzwiowej.
- Montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – elektrycznej, teletechnicznej, domofonowej, deszczowej, wentylacji mechanicznej – zgodnie z dokumentacją projektową.
- Wykonanie posadzki w wiatrołapie z płytek antypoślizgowych gres rektyfikowany gat. I, o wym. 600x600x10 mm, wraz montażem wpuszczanej wycieraczki szczotkowej do obuwia, zgodnie z przekrojem warstw, jak w PW.
- Montaż wpuszczanej stalowej wycieraczki do obuwia przed wejściem do wiatrołapu.
- Odbudowa nawierzchni utwardzonych - przywrócenie ciągu pieszego i odtworzenie nawierzchni utwardzonej z zdemontowanej kostki betonowej przed wiatrołapem, w sposób zapewniający prawidłowy odpływ wód opadowych z utwardzonego terenu do istniejącej kraty ściekowej.
- Montaż podświetlanego kasetonu z napisem „RECEPCJA” na elewacji budynku z podłączeniem do instalacji elektrycznej budynku - wg załączonej wizualizacji. Sterowanie za pomocą wyłącznika zmierzchowego.
- Montaż samoprzylepnych liter na szybie nad drzwiami zewnętrznymi wiatrołapu od strony wewnętrznej (WEJŚCIE GŁÓWNE) wg załączonej wizualizacji.
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej z uwzględnieniem przeróbki odcinka KD.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac:

I. Roboty przygotowawcze:

1. Zabezpieczenie obu stron głównego wejścia do budynku i wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, poprzez wyгородzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi BHP terenu budowy, na czas prowadzenia robót budowlanych.
2. Zamontowanie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy.
3. Sporządzenie Planu BiOZ i przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie BHP podczas wykonywania prac budowlanych.

II. Roboty rozbiórkowe i demontaże:

Zgodnie z zakresem robót poszczególnych branż, wg dokumentacji projektowej i uwagami Inspektora Nadzoru.

III. Roboty projektowane:

Zgodnie z zakresem robót poszczególnych branż, wg dokumentacji projektowej i uwagami Inspektora Nadzoru.

Spis załączników do OPZ:

1. Projekt budowlany:
 - 1) Projekt zagospodarowania terenu,
 - 2) Projekt architektoniczno- budowlany.
2. Projekt techniczny:
 - 1) Opinia techniczna,
 - 2) Projekt architektury,
 - 3) Projekt konstrukcji,
 - 4) Projekt instalacji sanitarnych,
 - 5) Projekt instalacji elektrycznych.
3. Projekt wykonawczy:
 - 1) Projekt architektoniczno- budowlany,
 - 2) Projekt konstrukcji,
 - 3) Projekt instalacji sanitarnych,
 - 4) Projekt instalacji elektrycznych.
4. Przedmiary (mający charakter pomocniczy):
 - 1) branża budowlana,
 - 2) branża sanitarna,
 - 3) branża elektryczna
5. STWiORB.
6. Decyzja pozwolenie na budowę.

- IV.** Zamawiający oczekuje aby Wykonawca dysponował osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie instalacji sanitarnych. Ww. osoba posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Zamawiający dopuszcza sytuację, że ww. kierownik budowy pełnić będzie jednocześnie funkcję kierownika robót w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie instalacji sanitarnych.