

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa wiatrolapu przy wejściu głównym do budynku szpitala „POLONIA”
ADRES INWESTYCJI : 38-481 Rymanów-Zdrój ul. Potockich 1, działka nr 428/5
INWESTOR : Uzdrowisko Rymanów S.A.
ADRES INWESTORA : 38-481 Rymanów-Zdrój ul. Potockich 1
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2026r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalk. ind.	Prace przygotowawcze. Przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora i zabezpieczenie elementów małej architektury i wyposażenia znajdującego się przed wejściem - DONICE BETONOWE (10 szt.), wycieraczka gumowa (1szt.), kosz na śmieci (1 szt.), skrzynia na piasek (1 szt.), skrzynka listowa (1szt.) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	kalk. ind.	Demontaż napisu nad wejściem - WEJŚCIE GŁÓWNE, RECEPCJA. Materiał do ponownej zabudowy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	kalk. ind.	Demontaż zadaszenia nad wejściem - DASZEK ZE SZKŁA NA ODCIĄGACH. Materiał po demontażu do przekazania Inwestorowi 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.50*3.50	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250
5 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 12.25	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250
6 d.1	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 15 12.25	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
7 d.2	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) . WYKOPY POD ŁAWY FUNDAMENTOWE W CELU WYMIANY GRUNTU 3.10	m ³ m ³	 3.100	
				RAZEM	3.100
8 d.2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 4.90	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
9 d.2	KNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki. ZASYPKA POD ŁAWAMI z POSPÓŁKI. GRUBOŚĆ WARSTWY 40 CM 4.90*0.50	m ³ m ³	 2.450	
				RAZEM	2.450
10 d.2	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki. PODKŁAD CHUDY BETON C8/10 (B10). GRUBOŚĆ 10 CM 4.90*0.10	m ³ m ³	 0.490	
				RAZEM	0.490
11 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe. ANALOGIA. FOLIA PE POD ŁAWAMI 4.90	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
12 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu. BETON C25/30 W8 (1.26+3.10+2.22+2.82)*0.30*0.40	m ³ m ³	 1.128	
				RAZEM	1.128
13 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 64.10	kg kg	 64.100	
				RAZEM	64.100
14 d.2	kalk. ind.	Dostarczenie i obsadzenie w ławach fundamentowych marek stalowych do obsadzenia konstrukcji stalowej 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
16 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 6.50	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
17 d.2	KNR 0-29 0642-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodociwno. ANALOGIA. Docieplenie ław fundamentowych - XPS gr. 10cm 4.90	m ² m ²	 4.900	
				RAZEM	4.900
3		PODŁOGA NA GRUNCIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01 d.3 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) . POGŁĘBIENIE WYKOPU PO ROZBÍÓRCIE KOSTKI I PODBUDOWY DLA WYKONANIA WARSTW PODŁOGI NA GRUNCIE WIATROLAPU 2.50*2.22*0.30	m ³ m ³	 1.665	
				RAZEM	1.665
19	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV 2.50*2.22	m ² m ²	 5.550	
				RAZEM	5.550
20	KNR 2 d.3 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki. ZASYPKA z PIASKU GRUBOŚĆ WARSTWY 30 CM 5.55*0.30	m ³ m ³	 1.665	
				RAZEM	1.665
21	KNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki. PODKŁAD CHUDY BETON C8/10 (B10). GRUBOŚĆ 10 CM 5.55*0.10	m ³ m ³	 0.555	
				RAZEM	0.555
22	KNR 2-02 d.3 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu. BETON C25/30 W8. 5.55*0.15	m ³ m ³	 0.833	
				RAZEM	0.833
23	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową. Analogia. Siatka zbrojeniowa płyty fi12 15x15cm 5.55*2	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
24	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe. FOLIA PE gr.0,3mm x2 5.55*2	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
25	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian XPS gr. 10 cm 5.55	m ² m ²	 5.550	
				RAZEM	5.550
26	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe. FOLIA PE gr.0,3mm x2 5.55*2	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
27	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro - jastrych cementowy 5.55	m ² m ²	 5.550	
				RAZEM	5.550
28	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.55	m ² m ²	 5.550	
				RAZEM	5.550
29	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 3mm 10x10cm 5.55	m ² m ²	 5.550	
				RAZEM	5.550
30	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome 2.80*2.52	m ² m ²	 7.056	
				RAZEM	7.056
31	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą. ANALOGIA . PŁYTKI 60x60x1 cm 7.06	m ² m ²	 7.060	
				RAZEM	7.060
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe. POD COKO- LIK z płytek 0.50	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR 0-12II d.3 1120-05 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą. Płytki o grubości 10 mm. 2.35	m m	 2.350	
				RAZEM	2.350
4		KONSTRUKCJA WIATROLAPU			
34	kalk. ind. d.4	Dostawa konstrukcji stalowej - elementy sprefabrykowane, oczyszczone przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2,5 i zabezpieczone ocynkiem i podkła- dem - RAMY, RYGLE, ZASTRZAŁY 0.555	t t	 0.555	
				RAZEM	0.555
35	KNR-W 2-05 d.4 0101-04	Hale typu lekkiego - MONTAŻ ram R1, R2, R3	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.426	t	0.426	
				RAZEM	0.426
36	KNR-W 2-05 d.4 0101-06	Hale typu lekkiego - MONTAŻ - rygle ścian R1, R2	t		
		0.061	t	0.061	
				RAZEM	0.061
37	KNR-W 2-05 d.4 0101-05	Hale typu lekkiego - MONTAŻ - stężenia słupów. ZASTRZAŁY Z1	t		
		0.069	t	0.069	
				RAZEM	0.069
38	KNR 7-12 d.4 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - przyjęto 10% po-montażowo	m ²		
		1.79	m ²	1.790	
				RAZEM	1.790
39	KNR 7-12 d.4 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		17.90	m ²	17.900	
				RAZEM	17.900
40	KNR 7-12 d.4 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-ciennych	m ²		
		1.79	m ²	1.790	
				RAZEM	1.790
41	KNR 7-12 d.4 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kons-trukcji pełnościennych (dwukrotnie)	m ²		
		17.90*2	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
42	kalk. ind. d.4	Dostawa i montaż ścian (obudowa i wypełnienie szkieletu stalowego) w syste-mie ciepłych profili aluminiowych z przekładką termiczną. Kolor RAL 9016 MAT (biały). Wypełnienie profili zestawami szybowymi 33.1/16/33.1 przyciemniane lub refleksyjne o podwyższonej odporności na uderzenia (klasa min. P2A). Ścianka w osi 3 z drzwiami wejściowymi. Kolor profili i okuć - RAL 9016 MAT (biały). Drzwi o wymiarach 1,6m x2,0m. Wykonanie zgodnie z opisem w doku-mentacji projektowej	m ²		
		16.25	m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
43	kalk. ind. d.4	Dostawa i montaż zadaszenia (obudowa i wypełnienie szkieletu stalowego) w systemie ciepłych profili aluminiowych z przekładką termiczną. Kolor RAL 9016 MAT (biały). Wypełnienie profili zestawami szybowymi 33.1/16/33.1.	m ²		
		7.85	m ²	7.850	
				RAZEM	7.850
5		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE ODTWORZENIOWE - Regulacja, przełożenie i uzupełnienie kostki brukowej			
44	KNR 2-31 d.5 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-niem spoin piaskiem	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
45	KNR 2-31 d.5 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-kowej	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR 2-31 d.5 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
47	KNR 2-31 d.5 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
48	KNR 2-31 d.5 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
49	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
50	KNR 2-31 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej. (Przyjęto nowe krawężniki)	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		8 cm	m ²	25.000	
		25.0			
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 2-31 d.5 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
53	KNR 2-31 d.5 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
54	KNR 2-31 d.5 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
55	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA ODZYSK (do wykorzystania również kostka rozebrana w miejscu powstałego wiatrolapu) 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA ODZYSK (przyjęto 70%) 15.0*0.7	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
57	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA NOWA 15.0*0.3	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
6		ROBOTY POZOSTAŁE			
58	KNR 19-01 d.6 0115-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-II (OBSYPKA FUNDAMENTÓW) 1.20	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
59	KNR 4-04 d.6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (ZIEMIA , PODBUDOWA, KOSTKA, KRAWĘŻNIKI z ławami) 13.30	m ³ m ³	 13.300	
				RAZEM	13.300
60	KNR 4-04 d.6 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 9 13.30	m ³ m ³	 13.300	
				RAZEM	13.300
61	kalk. ind. d.6	Koszt utylizacji - gruz 13.30	m ³ m ³	 13.300	
				RAZEM	13.300
62	kalk. ind. d.6	Podłączenie rynny zadaszania fi 75mm rurą 63mm (PCV) do istniejącej rury spustowej (fi 100mm) przy wejściu za pomocą trójnika. (demontaż i montaż rury spustowej budynku) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2. ANALOGIA. Dostawa i montaż wycieraczki systemowej z ramą o wys. 17mm (całkowita wys. 30mm) wpuszczaną w płytki podłogowe wg opisu w dokumentacji. Wymiar 160 x 100 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2. ANALOGIA. Dostawa i montaż wycieraczki stalowej zewnętrznej wpuszczanej w kostkę betonową. Wymiar 160 x 120 cm. Wycieraczka z odpływem PCV fi 50mm odprowadzonym do najbliższej studzienki kanalizacji deszczowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65	kalk. ind. d.6	Wykonanie koniecznych napraw na elewacji w miejscu dobudowy wiatrolapu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	kalk. ind. d.6	Montaż napisu na elewacji i kasetonu podświetlanego o wym. 95 cmx360 cm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	kalk. ind. d.6	Wykonanie wentylacji wiatrolapu wg opisu w dokumentacji. Kratka zewnętrzna ze stali nierdzewnej, kratka wewnętrzna - PCV 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.6	202 0541-02	cm. ANALOGIA. OBRÓBK Z BLACHY TYTAN-CYNK PRZY ELEWACJI	m ²	2.600	
		2.60			
				RAZEM	2.600