
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Dobudowa Wiatrołapu Przy Wejściu Głównym Do Budynku Szpitala „Polonia”, W Rymanowie-Zdroju, Przy Ul. Potockich 1, Na Działce Nr 428/5. Instalacje elektryczne

ADRES INWESTYCJI: ul. Potockich 1, 38-481, Rymanów-Zdró

NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Rymanów S.A.

ADRES INWESTORA: ul. Zdrojowa 48
38-481, Rymanów-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektryczna Grzegorz Dziedzic upr. bud. nr 93/94

DATA OPRACOWANIA: 24.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

24.07.2026

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Dobudowa Wiatrolapu Przy Wejściu Głównym Do Budynku Szpitala „Polonia”, W Rymanowie-Zdroju, Przy Ul. Potockich 1, Na Działce Nr 428/5. Instalacje elektryczne				
1		Instalacje elektryczne i oświetlenie.	1	15
2		Systemy teletechniczne i kontrola dostępu	16	22

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dobudowa Wiatrolapu Przy Wejściu Głównym Do Budynku Szpitala „Polonia”, W Rymanowie-Zdroju, Przy Ul. Potockich 1, Na Działce Nr 428/5. Instalacje elektryczne					
1		Instalacje elektryczne i oświetlenie.			
1 d.1	KNNR 5 0511-06	Montaż oprawy oświetleniowej . Oprawa oświetlenia ogólnego LED, liniowa (natynkowa)Dł. ok. 1410 mm, 52W, 5200 lm, 4000K, Ra >= 80, przesłona opalizowana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane Zewnętrzna architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet elewacyjny) Moc ok. 25W, 4000K, IP65, IK08, korpus z odlewu aluminium	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0502-03	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED (natynkowa) Zasilanie awaryjne min. 1h, autotest (AT), świadectwo CNBOP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0502-03	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego Kierunkowa oprawa ewakuacyjna LED (piktogramowa, natynkowa). Znak ewakuacyjny, min. 1h, autotest (AT), CNBOP	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 5 0502-03	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w wersji mrozoodpornej. Wersja COLD (niskotemperaturowa), min. 1h, autotest (AT), CNBOP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNNR 5 0307-03	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne schodowe+	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² . Gniazdo wtyczkowe 230V natynkowe z klapką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 5 0407-03	Automat zmierzchowy (czujka zmierzchu) zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. la wyprowadzenia czujki zmierzowej	m		
		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNNR 5 0112-02	Rury osłonowe giętkie dwuścienne / systemowe do tras podposadzkowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
12 d.1	KNNR 5 0203-01	Układanie kabli N2XH-J 3x2,5mm ² Eca wciągane do rur	m		
		45,0	m	45,000	
				RAZEM	45,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 5 0203-01	Układanie kabli N2XH 4x1,5 mm ² wciągane do rur i profili	m		
		80,0	m	80,000	
				RAZEM	80,000
14 d.1	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe N2XH 3x4,0 mm ² wciągane do ruri i profili	m		
		55,0	m	55,000	
				RAZEM	55,000
15 d.1	kalk. własna	Materiały do połączenia z GSW (Główną Szyną Wyrównawczą)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Systemy teletechniczne i kontrola dostępu			
16 d.2	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP (stacja bramowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Wewnętrzny panel video (monitor) - Parter (Recepcja)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Wewnętrzny panel video (monitor) - II Piętro (Pokój nr 209)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR AT-28 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - Skrętka komputerowa kat 6	m kabl a		
		140,0	m kabl a	140,000	
				RAZEM	140,000
20 d.2	KNR AL-01 0304-02	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozamek rewersyjny IP z funkcją dzień/noc i odblokowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	kalk. własna	Modyfikacja i przełączenie istniejącego terminala KD	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	kalk. własna	Konfiguracja i uruchomienie systemów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000