

Przedmiar robót

**DOBUDOWA WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZPITALA „POLONIA”, W
RYMANOWIE-ZDROJU, PRZY UL. POTOCKICH 1, NA DZIAŁCE NR 428/5**

Rodzaj robót	INSTALACJA ZEWNĘTRZNA
Branża	SANITARNA
Kod CPV	45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
	45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
Lokalizacja	ul. Potockich 1, 38-481, Rymanów-Zdrój
Inwestor	Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48 38-481, Rymanów-Zdrój
Wykonawca	Firma Budowlano - Konsultingowa ML-BUD P.B.P.H. S.C. Mariusz, Leszek Czyszek, 44-100 Gliwice, ul. Łużycka 16

UWAGA!

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowa				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 20,5/1000	km	0,021
		razem	km	0,021
2	KNR 2-01 0216/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 - przyjęto 85% mechanicznie 31,52*0,85	m3	26,792
		razem	m3	26,792
3	KNR 2-01 0317/05	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - przyjęto 15% wykopu ręcznego 31,52*0,15	m3	4,728
		razem	m3	4,728
4	KNNR 1 0313/01	Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m 20,5*2*2,50	m2	102,5
		razem	m2	102,5
5	KNNR 4 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich- podsypka piaskowa	m3	3,87
6	KNNR 4 1411/04	Obsypka piaskowa	m3	8,28
7	KNR-W 2-18 0408/01	Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U SN8, SDR34 o litych ściankach Dz110x3,2mm	m	6
8	KNR-W 2-18 0408/02	Rury kanalizacyjne udarowe PVC-U SN8, SDR34 o litych ściankach Dz160x4,7mm	m	14,5
9	KNR-W 2-18 0421/02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk	szt	2
10	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienka kanalizacyjna tworzywowa Φ425, z wyprofilowaną kinetą (zgodnie z profilem i planem sytuacyjnym), włącz żeliwny teleskopowy wg lokalizacji, wysokość studni zgodnie z profilem, osadzone króćce do rur PVC z uszczelkami	szt.	4
11	KNR 2-20 0113/03	Analogia: Przejście szczelne do włączenia do istniejącej studni	przejść	1
12	KNR 2-19 0219/01	Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	20,5
13	KNNR 8 0222/02	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego wraz z utylizacją	m	8,3
14	Kalkulacja indywidualna	Rura ochronna na przejściu przez fundament	kpl	1
15	Kalkulacja indywidualna	Zestaw do zaślepienia kanalizacji	kpl	1
16	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 31,52-3,87-8,28	m3	19,37
		razem	m3	19,37
17	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	19,37
18	KNNR 4 0128/02	Płukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach niemieszkalnych	m	20,5
19	KNR 2-18 0804/05	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm	m	20,5
20	KNR 2-01 0211/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 8,28+3,87	m3	12,15
		razem	m3	12,15
21	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 18x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	12,15
22	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania ziemi	m3	12,15
2. Instalacje wewnętrzne				
23	KNR 7-24 0152/01	Kurtyna powietrzna 2m 4kW 230V	szt	1
24	KNR 0-38 0103/01	Montaż na ścianie grzejników :Grzejnik elektryczny 500W konwekcyjny	szt	1

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowa
2.	Instalacje wewnętrzne